
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTORA: SMB "JARY" Warszawa ul. Surowieckiego 12

DATA OPRACOWANIA: 2025-05-14

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2025-05-14

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze - rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 5-12 0101-02	Wytyczenie trasy odwodnienia i oznaczenie	m		
		104	m	104,000	
				RAZEM	104,000
2 d.1	Pozycja kalkulowana indywidualnie	Zabezpieczenie terenu robót budowlanych - taśmy ostrzegawcze, bariery tymczasowe, tablice BHP	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 6 0803-06	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej	m2		
		78	m2	78,000	
				RAZEM	78,000
4 d.1	KNR 4-02 0234-02	Demontaż rusztów żeliwnych odwodnienia liniowego	m		
		104	m	104,000	
				RAZEM	104,000
5 d.1	KNR 2-14 1212-01	Wykucie bruzd w konstrukcji żelbetowej - wykucie istniejących koryt odwodnienia liniowego	m		
		104	m	104,000	
				RAZEM	104,000
6 d.1	ZKNR C-2 0301-01 9901	Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie - powyżej 20 do 20 m	m2		
		78	m2	78,000	
				RAZEM	78,000
7 d.1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
2		Roboty budowlane			
8 d.2	ZKNR C-1 0307-01 z.o. 2.3. 9901	Wykonanie hydroizolacji gruntu CERESIT BT 21	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
9 d.2	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		78	m2	78,000	
				RAZEM	78,000
10 d.2	KNR K-05 0502-02	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm - 18 szt.	m		
		110	m	110,000	
				RAZEM	110,000
11 d.2	KNR 9-26 0105-02 z.o.2.6.	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 150 mm i wysokości do 150 mm; klasa obciążenia B125 - roboty wykonywane wewnątrz budynków	m		
		104	m	104,000	
				RAZEM	104,000
12 d.2	KNR K-45 0114-04	Montaż - kosz zlewowy	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Roboty wykończeniowe			
13 d.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		78	m2	78,000	
				RAZEM	78,000
4		Roboty porządkowe			
14 d.4	KNR 4-04 1107-04	Wywóz i utylizacja złomu	t		
		0,5	t	0,500	
				RAZEM	0,500
15 d.4	KNR 4-01 0108-20	Wywóz i utylizacja gruzu	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
16 d.4	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m3		
		11,5	m3	11,500	
				RAZEM	11,500
5		Odbiór robót			
17 d.5	KNNR 4 1601-02	Próba wodna szczelności odwodnienia liniowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.5	PKI	Odbiór techniczny końcowy robót budowlanych związanych z wymianą odwodnienia liniowego - sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, udział wykonawcy, spisanie protokołu odbioru, ewentualne pomiary (np. spadki, szczelność).	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000