

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: Remont lokalu Nr 5 ul. Szkolna Nr 19</b>					
1		<b>Nasdproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi</b>			
1 d.1	KNR 401-0422- 0400	Podstemplowania zagrożonych nadproży	szt		
	Pokój okna	2 * 2	szt	4,00	
	Pokój drzwi	3 * 2	szt	6,00	
	P.pokój okna	2	szt	2,00	
	Kuchnia okna	2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,00</b>
2 d.1	KNR 401-0422- 0800	Rozebranie stemplowań zagrożonych nadproży	szt		
		3	szt	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
3 d.1	KNR 401-0333- 0900	Wykucie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo - wapiennej dla osadzenia kątowników	szt		
	Pokój okna	4 * 2	szt	8,00	
	P pokój okno	4	szt	4,00	
	Kuchnia okno	4	szt	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,00</b>
4 d.1	KNR 401-0313- 0400	Osadzenie nadproży z kątownika 100*100*10	m		
	Cieżar 100*100 *10 15,10 kg/m				
	Pokój okna	( 0,15 + 1,20 + 0,15 ) * 2	m	3,00	
	P. pokój okna	( 0,15 + 1,12 + 0,15 ) * 1	m	1,42	
	Kuchnia okno	( 0,20 + 1,16 + 0,20 ) * 1	m	1,56	
	Cieżar kątownika 100x100x10 15.10 kg/m 15.10 * 4,98 = 90.30 kg				
				<b>RAZEM</b>	<b>5,98</b>
5 d.1	KNR 401-0313- 0400	Osadzenie nadproży z kątownika 65*65*10	m		
	Cieżar 65*65 *10 9,46 kg/m 9,46 * 5,98 = 56,57 kg	5,98	m	5,98	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,98</b>
6 d.1	KNR 712-0101- 0100	Reczne oczyszczenie szczotkami stalowymi kątowników	m2		
	Poz. 4	5,98 * 0,392	m2	2,34	
		5,98 * 0,254	m2	1,52	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,86</b>

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7 d.1	KNR 712-0105- 0100	Odtłuszczenie jednokrotne rozpuszczalnikami organicznym kątowników stalowych	m2		
		3,86	m2	3,86	
				RAZEM	3,86
8 d.1	KNR 712-0201- 0100	Malowanie jednokrotne farbą reaktywną CORINA kątowników stalowych	m2		
		3,86	m2	3,86	
				RAZEM	3,86
9 d.1	KNR 712-0201- 0100	Malowanie drugi raz farbą reaktywną CORINA kątowników stalowych	m2		
		3,86	m2	3,86	
				RAZEM	3,86
10 d.1	KNR 401-0703- 0300	Umocowanie siatki "Rabitz" na kątownikach stalowych	m		
		5,98 + 5,98	m	11,96	
				RAZEM	11,96
11 d.1	KNR 401-0704- 0300	Wypełnienie oczek siatki ciętociągniętej zaprawą cementową	m2		
		5,98 * 0,20	m2	1,20	
		5,98 * 0,13	m2	0,78	
				RAZEM	1,98
12 d.1	KNR 401-0313- 0100	Przesklepienia otworów cegłą budowlaną pełną kl 150 na zaprawie cementowej	m3		
	Pokój	1,20 * 0,15 * 0,25 * 2	m3	0,09	
	P.pokój	1,12 * 0,15 * 0,25	m3	0,04	
	Kuchnia	1,16 * 0,15 * 0,25	m3	0,04	
				RAZEM	0,17
13 d.1	KNR 401-0349- 0200	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
	Pokój	1,50 * 0,50 * 0,25	m3	0,19	
				RAZEM	0,19
14 d.1	KNR 202-0126- 0500	Nadproża strunobetonowe SBN 110*110	m		
	Pokój	( 0,20 + 1,20 + 0,20 ) * 2 * 2	m	6,40	
				RAZEM	6,40
15 d.1	KNR 401-0304- 0100	Uzupełnienie ścian cegłą budowlaną pełną kl 150 na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,19	m3	0,19	
				RAZEM	0,19
2		<b>Stolarka okienna</b>			
16 d.2	KNR 401-0354- 0300	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: do 1 m2	szt		
	Łazienka wym. 56 x 58 cm	1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.2	KNR 401-0354- 0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt		
	P. pokój wym. 112 x 154 cm	1	szt	1,00	
	Kuchnia wym. 116 x 163 cm	1	szt	1,00	
				RAZEM	2,00
18 d.2	KNR 401-0354- 0500	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni: ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
	Pokój	1,20 * 1,74 * 2	m <sup>2</sup>	4,18	
				RAZEM	4,18
19 d.2	KNR 401-0354- 1100	Wykucie z muru: podokienników drewnianych	m		
	Pokój	( 0,03 + 1,20 + 0,03 ) * 2	m	2,52	
	P. pokój	( 0,03 + 1,12 + 0,03 ) * 1	m	1,18	
	Kuchnia	( 0,03 + 1,16 + 0,03 ) * 1	m	1,22	
				RAZEM	4,92
20 d.2	KNR 401-0535- 0800	Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej.	m <sup>2</sup>		
	Pokój	( 0,05 + 1,20 + 0,05 ) * 0,28 * 2	m <sup>2</sup>	0,73	
	P.pokój	( 0,05 + 1,12 + 0,05 ) * 0,28	m <sup>2</sup>	0,34	
	Kuchnia	( 0,05 + 1,16 + 0,05 ) * 0,28	m <sup>2</sup>	0,35	
	Łazienka	( 0,05 + 0,56 + 0,05 ) * 0,28	m <sup>2</sup>	0,18	
				RAZEM	1,60
21 d.2	KNR 401-0804- 0700	Rozebranie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej pod parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>		
	Pokój	1,20 * 0,20	m <sup>2</sup>	0,24	
	P.pokój	1,12 * 0,20	m <sup>2</sup>	0,22	
	Kuchnia	1,16 * 0,20	m <sup>2</sup>	0,23	
	Łazienka	0,56 * 0,20	m <sup>2</sup>	0,11	
				RAZEM	0,80
22 d.2	KNR 019-1022- 0200	Montaż okien uchylnych rozwieralnych z nawietrzakami z PCV o powierzchni do 0,6 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
	Łazienka	0,56 * 0,58	m <sup>2</sup>	0,32	
				RAZEM	0,32
23 d.2	KNR 019-1022- 0700	Montaż okien uchylno-rozwieranych z nawietrzakami dwudzielnymi z PCV o powierzchni ponad 1,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
	Pokój	1,20 * 1,74 * 2	m <sup>2</sup>	4,18	
	P.pokój	1,12 * 1,54	m <sup>2</sup>	1,72	
	Kuchnia	1,16 * 1,63	m <sup>2</sup>	1,89	
				RAZEM	7,79
24 d.2	KNR 401-0321- 0100	Obsadzenie w ścianach podokienników z tworzywa sztucznego	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.2	KNR 202-0923- 0400	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy cementowej	m2		
		0,80	m2	0,80	
				RAZEM	0,80
26 d.2	KNR 202-0506- 0210	Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm	m2		
		1,60	m2	1,60	
				RAZEM	1,60
3		<b>Tynki wewnętrzne</b>			
27 d.3	KNR 401-0426- 0400	Rozebranie obicia ścian z płyt pilśniowych	m2		
	P.pokój	( 1,57 + 1,70 ) * 2 * 2,78	m2	18,18	
	minus	- 0,70 * 1,87	m2	-1,31	
		- 0,94 * 2,03	m2	-1,91	
		- 0,96 * 2,15	m2	-2,06	
		- 1,12 * 1,54	m2	-1,72	
				RAZEM	11,18
28 d.3	KNR 401-0701- 1100	Skucie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach	m2		
	Pokój	4,11 * 5,21	m2	21,41	
				RAZEM	21,41
29 d.3	KNR 401-0701- 0500	Skucie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m2		
	Pokój	( 4,11 + 5,21 ) * 2 * 2,78	m2	51,82	
	P. Pokój	11,17	m2	11,17	
				RAZEM	62,99
30 d.3	KNR 401-0429- 0400	Rozebranie podsufitek z desek	m2		
	Pokój	21,41	m2	21,41	
				RAZEM	21,41
31 d.3	KNR 401-0429- 0200	Usunięcie ze stropów drewnianych: polep	m2		
		21,41	m2	21,41	
				RAZEM	21,41
32 d.3	KNR 401-0409- 0300	Wymiana ślepego pułapu, z wymianą łąt, z desek o grubości: 25 mm	m2		
	Pokój	21,41	m2	21,41	
				RAZEM	21,41
33 d.3	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
	Poz. 13	0,19 * 1,4	m3	0,27	
	Poz. 21	0,80 * 0,04 * 1,4	m3	0,04	
	Poz. 28	21,41 * 0,02 * 1,4	m3	0,60	
	Poz. 29	62,99 * 0,02 * 1,4	m3	1,76	
	Poz. 31	21,41 * 0,08 * 1,4	m3	2,40	
				RAZEM	5,07

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.3	KNR 401-0346- 0300	Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek drewnianych	gniazdo		
	Pokój	3 * 2 * 2	gniazdo	12,00	
				RAZEM	12,00
35 d.3	KNR 401-0408- 0300	Wzmocnienie drewnianych belek stropowych: dwustronnie	m		
	Pokój	( 0,20 + 4,11 + 0,20 ) * 3	m	13,53	
				RAZEM	13,53
36 d.3	KNNR 002-0604- 0200	Izolacja z folii paroszczelnej	m2		
		21,41	m2	21,41	
				RAZEM	21,41
37 d.3	KNR 202-0613- 0301	Izolacja cieplna pozioma z płyt z wełny mineralnej półtwardej gr 100 mm układana na sucho	m2		
	Pokój	21,41	m2	21,41	
				RAZEM	21,41
38 d.3	KNR 222-0602- 0500	Podsufitka z płyt: OSB gr 12 mm	m2		
	Pokój	21,41	m2	21,41	
				RAZEM	21,41
39 d.3	KNR 202-2006- 0100	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodo-ogniochronnych GKF1 gr 12.5 mm na stropach na ruszcie metalowym	m2		
	Pokój	21,41	m2	21,41	
				RAZEM	21,41
40 d.3	KNR 401-0716- 0110	Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach	m2		
	Poz. 29	62,99	m2	62,99	
				RAZEM	62,99
4		<b>Roboty malarskie</b>			
41 d.4	KNR 401-1216- 0100	Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną czarną	m2		
	Pokój	21,41	m2	21,41	
	P.pokoj	1,57 * 1,70	m2	2,67	
	Kuchnia	3,80 * 4,98	m2	18,92	
	Łazienka	3,69 * 1,02	m2	3,76	
				RAZEM	46,76
42 d.4	NNRKB 007-1134- 0210	Zagruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		21,41	m2	21,41	
				RAZEM	21,41
43 d.4	KNR 202-1505- 0500	Malowanie farbą emulsyjną płyt gipsowo-kartonowych ze szpachlowaniem dwukrotne z przygotowaniem i gruntowaniem	m2		
		21,41	m2	21,41	
				RAZEM	21,41

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44 d.4	KNR 401-1205- 0100	Zerwanie starych tapet	m2		
	Kuchnia	0,46 * 0,90	m2	0,41	
		1,77 * 0,60	m2	1,06	
		( 1,0 + 1,40 ) * 1,40	m2	3,36	
		1,15 * 0,84	m2	0,97	
		( 0,53 + 1,90 + 0,23 ) * 1,39	m2	3,70	
				RAZEM	9,50
45 d.4	KNR 401-1202- 0810	Zmycie powierzchni ścian i sufitów	m2		
	Sufity	2,67	m2	2,67	
	P.pokój				
	Kuchnia	18,92	m2	18,92	
	Łazienka	3,76	m2	3,76	
		A (Suma częściowa)	m2	25,35	
	Ściany	( 3,80 + 3,03 ) * 2 * 1,34	m2	18,30	
	Kuchnia				
	Łazienka	( 1,02 + 3,69 ) * 2 * 1,31	m2	12,34	
		B (Suma częściowa)	m2	30,64	
				RAZEM	55,99
46 d.4	KNR 401-1214- 0200	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej ze ścian	m2		
	Łazienka	( 1,02 + 3,69 ) * 2 * 1,50	m2	14,13	
				RAZEM	14,13
47 d.4	NNRKB 007-1134- 0210	Zagruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
	Poz. 44	9,50	m2	9,50	
	Poz. 45	76,48	m2	76,48	
	Poz. 46	14,13	m2	14,13	
				RAZEM	100,11
48 d.4	KNR 202-1505- 0100	Malowanie dwukrotne ścian farbą emulsyjną	m2		
	Poz. 40	62,99	m2	62,99	
				RAZEM	62,99
49 d.4	KNR 401-1204- 0100	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach	m2		
	Poz. 45	25,35	m2	25,35	
				RAZEM	25,35
50 d.4	KNR 401-1204- 0200	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach	m2		
	Poz. 45	25,35	m2	25,35	
				RAZEM	25,35
51 d.4	KNR 401-1206- 0450	Malowanie dwukrotne farbą olejną ścian z jedenkrotnym szpachlowaniem	m2		
	Poz. 46	14,13	m2	14,13	
	Kuchnia	( 3,80 + 3,03 ) * 2 * 1,50	m2	20,49	
				RAZEM	34,62

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5	45111210-3	Przeszycie ścian wewnętrznych			
52 d.5	KNR 403-1001- 0500	Wykucie bruzd w ścianach dla osadzenia prętów zbrojeniowych ( co druga warstwa )	m		
	Pokój 3 * 2,78 = 8,34 8,34 : 0,14 = 59,57 m	59,57 * 0,70	m	41,70	
				RAZEM	41,70
53 d.5	KNR 401-0202- 0310	Osadzenie w gotowych bruzdach prętów fi 8 mm ze stali żebrowanej ( co druga warstwa )	kg		
	fi 8 mm 0,395 kg/m	41,70 * 0,395 * 1,03	kg	16,97	
				RAZEM	16,97
54 d.5	KNR 401-0320- 1000	Wypełnienie zaprawą cementową spoin po zamontowaniu prętów zbrojeniowych	m		
		41,70	m	41,70	
				RAZEM	41,70
6		Stolarka drzwiowa			
55 d.6	KNR 401-0354- 0500	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
	Pokój	0,96 * 2,15	m2	2,06	
				RAZEM	2,06
56 d.6	KNR 401-0411- 0800	Rozebranie progu drzwiowego z drewna iglastego	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
57 d.6	KNR 202-1016- 0200	Ościeżnice stalowe FD7- c8	szt		
	Pokój	1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
58 d.6	KNR 202-1017- 0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone, D6-c8	m2		
	Pokój	0,80 * 2,0	m2	1,60	
				RAZEM	1,60
59 d.6	KNR 401-0354- 0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt		
	P.pokój wym. .70 x 187	1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
60 d.6	KNR 202-1027- 0500	Drzwi drewniane zewnętrzne wejściowe do lokalu o wym. 70x167. - odtworzenie drzwi wejściowych	m2		
	P.pokój	0,70 * 1,87	m2	1,31	
				RAZEM	1,31
61 d.6	KNR 401-0354- 0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt		
	Łazienka wym. 70 x 196	1	szt	1,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
62 d.6	KNR 202-1016- 0110	Ościeżnice stalowe FD1-c7	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
63 d.6	KNR 202-1017- 0400	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone D-4 70x200	m2		
		0,70 * 2,0	m2	1,40	
				RAZEM	1,40
7		<b>Podłogi</b>			
64 d.7	KNR 401-0818- 0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
	Pokój	4,11 * 5,21 * 2	m2	42,83	
	P. pokój	1,57 * 1,70 * 2	m2	5,34	
	Kuchnia	3,80 * 3,03 * 2	m2	23,03	
	Łazienka	3,69 * 1,02 * 2	m2	7,53	
				RAZEM	78,73
65 d.7	KNR 404-0401- 1100	Rozebranie listew drewnianych przypodłogowych	m		
	Pokój	( 4,11 + 5,21 ) * 2	m	18,64	
	Kuchnia	( 3,80 + 3,03 ) * 2	m	13,66	
				RAZEM	32,30
66 d.7	KNR 401-0428- 0200	Rozebranie podłóg drewnianych	m2		
	Kuchnia	3,80 * 3,03	m2	11,51	
				RAZEM	11,51
67 d.7	KNR 401-0408- 0300	Wyrównanie powierzchni podłóg poprzez nabicie dwustronne desek na belkachy stropowych drewnianych	m		
	Kuchnia	3,80 * 5	m	19,00	
				RAZEM	19,00
68 d.7	KNR 401-0820- 0300	Przybicie do belek stropowych płyty oSB gr 25 mm	m2		
	Kuchnia	3,80 * 3,03	m2	11,51	
	Pokój	4,11 * 5,21	m2	21,41	
	P. pokój	1,57 * 1,70	m2	2,67	
				RAZEM	35,59
69 d.7	KNR 202-1112- 0300	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych	m2		
	Kuchnia	11,51	m2	11,51	
				RAZEM	11,51
70 d.7	KNR 202-1113- 0700	Listwy przyściennie z polichlorku winylu: zgrzewane	m		
	Kuchnia	( 3,80 + 3,03 ) * 2	m	13,66	
				RAZEM	13,66
71 d.7	KNR 002-0604- 0100	Podkład pod panele podłogowe z XPS gr 5 mm	m2		
	Pokój	21,41	m2	21,41	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	P.pokój	2,67	m2	2,67	
				RAZEM	24,08
72 d.7	KNNR 002-1205- 0900	Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		24,08	m2	24,08	
				RAZEM	24,08
73 d.7	KNR 401-0702- 0400	Sklucie tynków cem-wap pod cokoliki	m		
		( 1,02 + 3,68 ) * 2	m	9,40	
				RAZEM	9,40
74 d.7	KNR 401-0804- 0700	Rozebranie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej	m2		
	Łazienka	3,76	m2	3,76	
				RAZEM	3,76
75 d.7	KNR 202-1102- 0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubości 20 mm, zatarta : na ostro	m2		
	Łazienka	3,76	m2	3,76	
				RAZEM	3,76
76 d.7	KNR 202-1102- 0300	Pogrubienie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej o 2 cm	m2		
	Łazienka	3,76	m2	3,76	
				RAZEM	3,76
77 d.7	KNR 202-0602- 0500	Hydroizolacja dwuskładnikowa pozioma CERESIT CR 166 - pierwsza warstwa	m2		
	Łazienka	3,76	m2	3,76	
	Cokolik	9,40 * 0,10	m2	0,94	
				RAZEM	4,70
78 d.7	KNR 202-0602- 0600	Hydroizolacja dwuskładnikowa pozioma CERESIT CT 166 - druga warstwa	m2		
		4,70	m2	4,70	
				RAZEM	4,70
79 d.7	KNR 012-1118- 0300	Posadzka z płytek terakota na zaprawie klejowej	m2		
		3,76	m2	3,76	
				RAZEM	3,76
80 d.7	KNR 012-1119- 0100	Cokoliki z płytek terakota układany na klej Atlas Plus wysokości 10 cm	m		
		9,40	m	9,40	
				RAZEM	9,40
8		<b>Roboty budowlane różne</b>			
81 d.8	KNR 401-0333- 1000	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej,	szt		
	Łazienka	1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
82 d.8	KNR 202-0506- 0600	Wykonanie i założenie rur wentylacyjnych o średnicy 100 mm z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm - wentylacja łazienki	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
83 d.8	KNR 401-0354- 1300	Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
84 d.8	KNR 401-0354- 1300	Wykucie z muru drzwiczek wycierowych	szt		
	Łazienka	1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
85 d.8	KNR 401-0322- 0200	Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych o wym. 14x21	szt		
	Kuchnia	1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
86 d.8	KNR 401-0322- 0200	Obsadzenie w ścianach z cegieł drzwiczek wycierowych	szt		
	Kuchnia	1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
87 d.8	KNR 401-0106- 0400	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
	Poz. 73	9,40 * 0,10 * 0,02 * 1,4	m3	0,03	
	Poz. 74	3,76 * 0,04 * 1,4	m3	0,21	
				RAZEM	0,24
88 d.8	KNR 401-0108- 1300	Załadowanie i wywóz gruzu na odległość 1 km	m3		
	Poz. 33	5,07	m3	5,07	
	Poz. 87	0,24	m3	0,24	
				RAZEM	5,31
89 d.8	KNR 401-0108- 1600	Transport na dalsze 4 km	m3		
		5,31	m3	5,31	
				RAZEM	5,31
90 d.8	Kal. własna	Opłata składowiskowa	m3		
		5,31	m3	5,31	
				RAZEM	5,31

INSPEKTOR NADZORU

Dawid Gąsior  
Upr. Nr PCM/0405/WBKb/16