

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Kęsicach

ADRES INWESTYCJI: Kęsice - Gmina Zawidz

NAZWA INWESTORA: Gmina Zawidz

ADRES INWESTORA: ul. Mazowiecka 24 Zawidz Kościelny

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Prace rozbiórkowe</b>			
1 d.1	KNR 0-19 0928-04	Demontaż okien PCV	m2		
		5,84	m2	5,840	
				RAZEM	<b>5,840</b>
2 d.1	KNR 4-01 0354-10	Demontaż drzwi wejściowych	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
3 d.1	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych	m2		
		106,5	m2	106,500	
				RAZEM	<b>106,500</b>
4 d.1	KNR 4-04 0104-01	Rozebranie szczytu murowanego	m3		
		1,95	m3	1,950	
				RAZEM	<b>1,950</b>
5 d.1	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku wraz z istniejącą instalacją odgromową	m2		
		230	m2	230,000	
				RAZEM	<b>230,000</b>
6 d.1	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	<b>30,000</b>
7 d.1	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		6,5	m	6,500	
				RAZEM	<b>6,500</b>
8 d.1	KNR 4-04 0104-01	Rozebranie odcinka muru pod przyszły wieniec żelbetowy	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
9 d.1	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji drewnianej dachu	m2		
		230	m2	230,000	
				RAZEM	<b>230,000</b>
10 d.1	KNR-W 4-01 0106-04	Składowanie gruzu i materiałów z rozbiórki we wskazane przez Inwestora miejsce	m3		
		15	m3	15,000	
				RAZEM	<b>15,000</b>
		Demontaż podłogi drewnianej oraz demontaż sceny betonowej - po stronie Inwestora (poza zakresem robót)			
<b>2</b>		<b>Roboty murowe i żelbetowe</b>			
11 d.2	KNR 2-02 0210-03	Wieniec żelbetowy - z zastosowaniem pompy do betonu - ręczne układanie betonu	m3		
		2,5	m3	2,500	
				RAZEM	<b>2,500</b>
12 d.2	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - wieniec żelbetowy	t		
		0,2	t	0,200	
				RAZEM	<b>0,200</b>
13 d.2	KNR 2-02 0116-01	Murowanie szczytu budynku	m2		
		7,8	m2	7,800	
				RAZEM	<b>7,800</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>		<b>Roboty dachowe</b>			
14 d.3	KNR-W 2-02 0405-01	Konstrukcja drewniana dachowa	m2		
		230	m2	230,000	
				RAZEM	230,000
15 d.3	KNR-W 2-02 0508-02	Pokrycie dachów blachą - blacha przekazana przez Inwestora	m2		
		230	m2	230,000	
				RAZEM	230,000
16 d.3	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki blacharskie	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
17 d.3	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny i rury spustowe PCV	m		
		42,5	m	42,500	
				RAZEM	42,500
18 d.3		Wykonanie instalacji odgromowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>4</b>		<b>Roboty budowlane i wykończeniowe</b>			
19 d.4	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie i wyrównanie podłoża pod styropian podłogowy	m2		
		90	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
20 d.4	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m2		
		90	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
21 d.4	KNR-W 2-02 0608-03	Ułożenie styropianu podłogowego - średnia grubość 15cm	m2		
		90	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
22 d.4	KNR-W 2-02 1104-01	Wylewka cementowa gr.5cm	m2		
		90	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
23 d.4	KNR-W 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne gipsowe kat.III na starych ścianach z przygotowaniem podłoża	m2		
		98,5	m2	98,500	
				RAZEM	98,500
24 d.4	KNR-W 2-02 0808-06	Tynki wewnętrzne gipsowe - ościeża - z przygotowaniem podłoża	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
25 d.4	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
		107	m2	107,000	
				RAZEM	107,000
26 d.4	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien PCV - 4szt.	m2		
		5,84	m2	5,840	
				RAZEM	5,840
27 d.4	KNR-W 2-02 0514-01	Parapety zewnętrzne blaszane	m2		
		1,1	m2	1,100	
				RAZEM	1,100
28 d.4	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku - 2szt.	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.4		Wykonanie instalacji elektrycznej - kompletna wymiana instalacji oświetlenia, gniazd i łączników wraz z montażem osprzętu oraz lamp oświetleniowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
30 d.4		Inne konieczne prace do wykonania	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>