

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11		Wykonanie kopców nagrobnych			
1 d.11	KNR 2-01 0122-01 analogia	Pomiary przy wykopach fundamentowych - wytyczenie posadowienia kopców	szt		
		47	szt	47.000	
				RAZEM	47.000
2 d.11	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) - wykonanie wykopu pod fundament kopca	m ³		
		4*0.2*0.2*47	m ³	7.520	
				RAZEM	7.520
3 d.11	KNR 19-01 0203-01 analogia	Układanie betonu na gruncie - ława fundamentowa	m ³		
		7.520	m ³	7.520	
				RAZEM	7.520
4 d.11	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		0.023*47	t	1.081	
				RAZEM	1.081
5 d.11	TZKNBK IV - 61	Mury na otwartym terenie (murki, ogrodzenia, skarpy) z kamienia łamanego twardego na zaprawie cem.-wap.	m ³		
		4*0.25*0.2*47	m ³	9.400	
				RAZEM	9.400
6 d.11	KNR 19-01 0326-14 analogia	Spoinowanie murów z kamienia łamanego - (od wewnątrz i zewnątrz kopca)	m ²		
		4*0.25*47	m ²	47.000	
				RAZEM	47.000
7 d.11	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna - mur kamienny	m ²		
		47.0	m ²	47.000	
				RAZEM	47.000
8 d.11	KNR AT-26 0305-02	Hydrofobizacja powierzchni muru z kamienia - silikonowy preparat hydrofobizujący	m ²		
		47.00	m ²	47.000	
				RAZEM	47.000
9 d.11	KNR 2-01 0505-01 analogia	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - plantowanie nasypu kopca	m ²		
		0.6*0.6*47	m ²	16.920	
				RAZEM	16.920