

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku klubu dziecięcego oraz szatni z zapleczem socjalnym klubu sportowego- Etap 2

ADRES INWESTYCJI: Śniadowo, działki: 475/100
Gmina Śniadowo, powiat łomżyński
Województwo podlaskie
Obręb Śniadowo

INWESTOR: Gmina Śniadowo

ADRES INWESTORA: ul. Ostrołęcka 11

WYKONAWCA: 18-411 Śniadowo
Łukasz Andryszczyk

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Łukasz Andryszczyk

DATA OPRACOWANIA: 2025-07-08

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Budowa budynku klubu dziecięcego oraz szatni z zapleczem socjalnym klubu sportowego
Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
	Kosztorys razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Słownie: zł

Budowa budynku klubu dziecięcego oraz szatni z zapleczem socjalnym klubu sportowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Budowa budynku klubu dziecięcego oraz szatni z zapleczem socjalnym klubu sportowego					
1		Instalacje elektryczne wewnętrzne			
1.1	KNNR 5 0206-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - Przewód N2XH 3x1,5mm ²	m		
		250	m	250,000	
				RAZEM	250,000
1.2	KNNR 5 0206-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - Przewód N2XH 3x2,5mm ²	m		
		280	m	280,000	
				RAZEM	280,000
1.3	KNNR 5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglany	szt.		
		130	szt.	130,000	
				RAZEM	130,000
1.4	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.5	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.6	KNNR 5 0307-02	Łączniki świecznikowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.7	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne schodowe	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.8	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
1.9	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
1.10	KNR-W 2-25 0627-03	Oprawy oświetleniowe sufitowe Prato Q LED 37W- budowa	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
1.11	KNR-W 2-25 0627-03	Oprawy oświetleniowe sufitowe Bari Q LED 16W- budowa	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.12	KNR-W 2-25 0627-03	Oprawy oświetleniowe sufitowe Bari Q LED 17W- budowa	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
1.13	KNR-W 2-25 0627-03	Oprawy oświetleniowe awaryjna LED 2W- budowa	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.14	KNR-W 2-25 0627-03	Oprawy oświetleniowe awaryjna natynkowa- budowa	szt		
		4	szt	4,000	

Budowa budynku klubu dziecięcego oraz szatni z zapleczem socjalnym klubu sportowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
1.15	KNR-W 2-25 0627-03	Oprawy oświetleniowe awaryjna zewnętrzna- budowa	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.16	KNR-W 2-25 0627-03	Oprawy oświetleniowe ewakuacyjna dwustronna- budowa	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.17	KNR-W 2-25 0627-03	Oprawy oświetleniowe Muri Wall LED - budowa	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
1.18	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.ż ył		
		13	szt.ż ył	13,000	
				RAZEM	13,000
1.19	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.20	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.21	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
1.22	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
1.23	KNNR 5 1307-01	Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000

Budowa budynku klubu dziecięcego oraz szatni z zapleczem socjalnym klubu sportowego

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	------------	---------

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	---------	---------	------------	---------

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	------------	---------