

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Uszkodzenia na drodze nr 220/360 w leśnictwie Jemna w Nadleśnictwie Bardo Śląskie
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Bardo Śląskie
ADRES INWESTORA: ul.Noworudzka 9A, 57-256 Bardo
DATA OPRACOWANIA: 09.04.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
09.04.2026

Data zatwierdzenia

Droga o nr inwentarza 220/360 w leśnictwie Jemna została uszkodzona w powodzi z października 2024 roku. Uszkodzenia jakie należy naprawić to wyrównanie nawierzchni drogi wypłukanej przez wodę, odmulenie oczyszczenie rowu, montaż 110 szt. wodospustów winylowych.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Naprawa drogi			
1 d.1	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Kruszywo drogowe - loco kopalnia	t		
		500	t	500,000	
				RAZEM	500,000
2 d.1	KNR AT-06 0108-03	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. III	km		
		1600	km	1 600,000	
				RAZEM	1 600,000
3 d.1	KNR 2-31 0103-05	Naprawa cząstkowa drogi w postaci rozplantowania kruszywa w największych ubytkach drogi wraz z zagęszczeniem	m2		
		795 * 3,5	m2	2 782,500	
				RAZEM	2 782,500
2		Wodospusty			
4 d.2	KNR-W 2-01 0307-03	Roboty ziemne pod wodospusty - analogia	m3		
		110 * 6 * 0,3 * 0,4	m3	79,200	
				RAZEM	79,200
5 d.2	KNR AT-03 0401-01	Dostawa i montaż wodospustów winylowych - długości 6 m - analogia	m		
		110 * 6	m	660,000	
				RAZEM	660,000
6 d.2	KNR 2-01 0217-04	Wyprofilowanie wylotu wodospustu w stronę rowu - analogia	m3		
		110 * 1 * 0,3 * 0,3	m3	9,900	
				RAZEM	9,900
3		Oczyszczenie rowów			
7 d.3	KNR 2-01 0224-01	Oczyszczenie rowu wzdłuż drogi - analogia	m3		
		600 * 0,5 * 0,5	m3	150,000	
				RAZEM	150,000
8 d.3	KNR 2-01 0416-01	Rozplantowanie wydobytego gruntu i rumoszu z rowu - analogia	m3		
		150	m3	150,000	
				RAZEM	150,000