

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Uszkodzenia na przepuście nr 223/2002 w leśnictwie Jemna w
Nadleśnictwie Bardo Śląskie
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Bardo Śląskie
ADRES INWESTORA: ul.Noworudzka 9A, 57-256 Bardo
DATA OPRACOWANIA: 11.03.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

11.03.2026

Data zatwierdzenia

Przepust o nr inwentarza 223/2002 w leśnictwie Jemna został uszkodzony w powodzi z października 2024 roku. Uszkodzenia jakie należy naprawić to wykonanie nowego murku przyczółkowego przepustu.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Naprawa urządzeń odwadniających przepust nr 1			
1 d.1	KNR 2-31 0816-05	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy z kamienia łamanego - przepust nr 1	m3		
		3 * 0,3 + 2 * 0,3	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
2 d.1	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozebranej ścianki czołowej - analogia	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
3 d.1	KNR 2-01 0217-05	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - przygotowanie miejsca pod posadowienie nowej ścianki czołowej - analogia	m3		
		0,4 * 2 * 0,4 + 0,4 * 1,5 * 0,4	m3	0,560	
				RAZEM	0,560
4 d.1	KNR 2-01 0416-01	Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu przygotowującego miejsce pod odbuowe ścianki czołowej przepustu - analogia	m3		
		0,56	m3	0,560	
				RAZEM	0,560
5 d.1	KNR 2-31 0605-02	Ława pod ściankę czołową - analogia	m3		
		2 * 0,4 * 0,4 + 1,5 * 0,4 * 0,4	m3	0,560	
				RAZEM	0,560
6 d.1	KNR 2-11 0415-04	Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łupanego warstwowo - analogia wykonanie przyczółków - przepust nr 1	m3		
		3 * 0,3 + 2 * 0,3	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
7 d.1	KNR 2-01 0504-04	Zasypywanie przestrzeni pomiędzy przepustem a ścianą czołową	m3		
		3 * 0,2 + 2 * 0,2	m3	1,000	
				RAZEM	1,000