

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Uszkodzenia na drodze nr 220/612 w leśnictwie Chwalisław w
Nadleśnictwie Bardo Śląskie
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Bardo Śląskie
ADRES INWESTORA: ul.Noworudzka 9A, 57-256 Bardo
DATA OPRACOWANIA: 08.01.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
08.01.2025

Data zatwierdzenia

Droga o nr inwentarza 220/612 w leśnictwie Chwalisław została uszkodzona w powodzi z października 2024 roku. Uszkodzenia jakie należy naprawić, rozbiórka pozostałości uszkodzonego murku przyczółka przepustu, wykonanie nowego murku oraz wykonanie narzutu kamiennego w dnie wylotu przepustu

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|--------------------------------|---|------|--------------|----------------|
| PRZEDMIAR: | | | | | |
| 1 | | Naprawa urządzeń odwadniających przepust nr 1 | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-31 0816-05 | Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy z kamienia łamanego - przepust nr 1 | m3 | | |
| | | 3 * 0,3 | m3 | 0,900 | |
| | | | | RAZEM | 0,900 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0108-19 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozebranej ścianki czołowej - analogia | m3 | | |
| | | 0,9 | m3 | 0,900 | |
| | | | | RAZEM | 0,900 |
| 3 d.1 | KNR 2-01 0217-05 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - przygotowanie miejsca pod posadowienie nowej ścianki czołowej - analogia | m3 | | |
| | | 0,4 * 2 * 0,4 | m3 | 0,320 | |
| | | | | RAZEM | 0,320 |
| 4 d.1 | KNR 2-01 0416-01 | Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu przygotowującego miejsce pod odbuowe ścianki czołowej przepustu - analogia | m3 | | |
| | | 0,32 | m3 | 0,320 | |
| | | | | RAZEM | 0,320 |
| 5 d.1 | KNR 2-31 0605-02 | Ława pod ściankę czołową - analogia | m3 | | |
| | | 2 * 0,4 * 0,4 | m3 | 0,320 | |
| | | | | RAZEM | 0,320 |
| 6 d.1 | KNR 2-11 0415-04 | Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łupanego warstwowo - analogia wykonanie przyczółków - przepust nr 1 | m3 | | |
| | | 3 * 0,3 | m3 | 0,900 | |
| | | | | RAZEM | 0,900 |
| 7 d.1 | KNR 2-01 0504-04 | Zasypywanie przestrzeni pomiędzy przepustem a ścianą czołową | m3 | | |
| | | 3 * 0,2 | m3 | 0,600 | |
| | | | | RAZEM | 0,600 |
| 8 d.1 | KNR AT-06 0108-01 | Przewóz materiałów budowlanych - przewóz z kopalni kamieni na narzut kamienny | km | | |
| | | 4 * 30 | km | 120,000 | |
| | | | | RAZEM | 120,000 |
| 9 d.1 | KNR 2-11 0401-11 | Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie - analogia | m3 | | |
| | | 10 | m3 | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | 10,000 |