

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Uszkodzenia na drodze nr 220/307 w leśnictwie Wojciechowice w
Nadleśnictwie Bardo Śląskie
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Bardo Śląskie
ADRES INWESTORA: ul.Noworudzka 9A, 57-256 Bardo
DATA OPRACOWANIA: 10.04.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
10.04.2026

Data zatwierdzenia

Droga o nr inwentarza 220/307 w leśnictwie Wojciechowice została uszkodzona w powodzi z października 2024 roku. Naprawa nawierzchni drogi uszkodzonej przez wodę, montaż wodospustów winylowych w ilości 14 sztuk.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Naprawa drogi			
1 d.1	KNR 2-31 1401-06		Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie - przygotowanie drogi przed wykonaniem naprawy cząstkowej nawierzchni drogi	m2		
			250	m2	250,000	
					RAZEM	250,000
2 d.1	KNR 2-31 1101-03 1101-04		Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi 15 cm	m2		
			250	m2	250,000	
					RAZEM	250,000
2			Naprawa urządzeń odwadniających przepust nr 1			
3 d.2	KNR 2-31 0816-05		Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy z kamienia łamanego - przepust nr 1	m3		
			6 * 0,3	m3	1,800	
					RAZEM	1,800
4 d.2	KNR 4-01 0108-19 0108-20		Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 20 km	m3		
			1,8	m3	1,800	
					RAZEM	1,800
5 d.2	KNR 2-01 0217-05		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - przygotowanie miejsca pod posadowienie nowej ścianki czołowej - analogia	m3		
			0,4 * 5 * 0,4	m3	0,800	
					RAZEM	0,800
6 d.2	KNR 2-01 0416-01		Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu przygotowującego miejsce pod odbuowę ścianki czołowej przepustu - analogia	m3		
			0,8	m3	0,800	
					RAZEM	0,800
7 d.2	KNR 2-31 0605-02		Ława pod ściankę czołową - analogia	m3		
			5 * 0,4 * 0,4	m3	0,800	
					RAZEM	0,800
8 d.2	KNR 2-11 0415-04		Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łupanego warstwowo - analogia wykonanie przyczółków - przepust nr 1	m3		
			6 * 0,3	m3	1,800	
					RAZEM	1,800
9 d.2	KNR 2-01 0504-04		Zasypywanie przestrzeni pomiędzy przepustem a ścianą czołową	m3		
			4 * 0,2 * 2,5	m3	2,000	
					RAZEM	2,000
3			Wodospusty			
10 d.3	KNR-W 2-01 0307-03		Roboty ziemne pod wodospusty - analogia	m3		
			14 * 6 * 0,3 * 0,4	m3	10,080	
					RAZEM	10,080
11 d.3	KNR AT-03 0401-01		Dostawa i montaż wodospustów winylowych - długości 6 m - analogia	m		
			14 * 6	m	84,000	
					RAZEM	84,000
12 d.3	KNR 2-01 0217-04		Wyprofilowanie wylotu wodospustu w stronę rowu - analogia	m3		
			14 * 1 * 0,3 * 0,3	m3	1,260	
					RAZEM	1,260