

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Uszkodzenia na drodze nr 220/291 w leśnictwie Laskówka w
Nadleśnictwie Bardo Śląskie
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Bardo Śląskie
ADRES INWESTORA: ul.Noworudzka 9A, 57-256 Bardo
DATA OPRACOWANIA: 10.03.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
10.03.2026

Data zatwierdzenia

Droga o nr inwentarza 220/291 w leśnictwie Laskówka została uszkodzona w powodzi z października 2024 roku. Uszkodzenia jakie należy naprawić to wyrównanie nawierzchni drogi wypłukanej przez wodę, montaż wodospustów winylowych w ilości 20 szt..

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Naprawa drogi			
1 d.1	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Kruszywo drogowe - loco kopalnia	t		
		350	t	350,000	
				RAZEM	350,000
2 d.1	KNR AT-06 0108-03	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. III	km		
		930	km	930,000	
				RAZEM	930,000
3 d.1	KNR 2-31 0103-05	Naprawa częściowa drogi w postaci rozplantowania kruszywa w największych ubytkach drogi wraz z zagęszczeniem - przyjęto średnią głębokość koleiny 0,1 m	m2		
		1950	m2	1 950,000	
				RAZEM	1 950,000
2		Wodospusty			
4 d.2	KNR-W 2-01 0307-03	Roboty ziemne pod wodospusty - analogia	m3		
		20 * 6 * 0,3 * 0,4	m3	14,400	
				RAZEM	14,400
5 d.2	KNR AT-03 0401-01	Dostawa i montaż wodospustów winylowych - długości 6 m - analogia	m		
		20 * 6	m	120,000	
				RAZEM	120,000
6 d.2	KNR 2-01 0217-04	Wyprofilowanie wylotu wodospustu w stronę rowu - analogia	m3		
		20 * 1 * 0,3 * 0,3	m3	1,800	
				RAZEM	1,800