

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Uszkodzenia na przepuście nr 223/1800 w leśnictwie Mąkolno w  
Nadleśnictwie Bardo Śląskie  
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Bardo Śląskie  
ADRES INWESTORA: ul.Noworudzka 9A, 57-256 Bardo  
DATA OPRACOWANIA: 10.03.2026

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
10.03.2026

Data zatwierdzenia

Droga o nr inwentarza 223/1800 w leśnictwie Mąkolno została uszkodzona w powodzi z października 2024 roku. Uszkodzenia jakie należy naprawić to wykonanie nowego murku przyczółkowego



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Naprawa urządzeń odwadniających przepust 1</b>			
1 d.1	KNR 2-31 0816-05	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy z kamienia łamanego - przepust nr 1	m3		
		4 * 0,3	m3	1,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,200</b>
2 d.1	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 20 km	m3		
		1,2	m3	1,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,200</b>
3 d.1	KNR 2-01 0217-05	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - przygotowanie miejsca pod posadowienie nowej ścianki czołowej - analogia	m3		
		0,4 * 3 * 0,4	m3	0,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,480</b>
4 d.1	KNR 2-01 0416-01	Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu przygotowującego miejsce pod odbuowe ścianki czołowej przepustu - analogia	m3		
		0,48	m3	0,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,480</b>
5 d.1	KNR 2-31 0605-02	Ława pod ściankę czołową - analogia	m3		
		3 * 0,4 * 0,4	m3	0,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,480</b>
6 d.1	KNR 2-11 0415-04	Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łupanego warstwowo - analogia wykonanie przyczółków - przepust nr 1	m3		
		4 * 0,3	m3	1,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,200</b>
7 d.1	KNR 2-01 0504-04	Zasypywanie przestrzeni pomiędzy przepustem a ścianą czołową	m3		
		4 * 0,2	m3	0,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,800</b>