

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Uszkodzenia na drodze nr 220/602 w leśnictwie Złoty Stok w  
Nadleśnictwie Bardo Śląskie  
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Bardo Śląskie  
ADRES INWESTORA: ul.Noworudzka 9A, 57-256 Bardo  
DATA OPRACOWANIA: 10.04.2026

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
10.04.2026

Data zatwierdzenia

Droga o nr inwentarza 220/602 w leśnictwie Złoty Stok została uszkodzona w powodzi z października 2024 roku. Uszkodzenia jakie należy naprawić to wyrównanie nawierzchni drogi wypłukanej przez wodę, zasypanie wyrw znajdujących się pomiędzy skrajnią drogi a rowem.

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Naprawa drogi</b>			
1 d.1	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Kruszywo drogowe - loco kopalnia	t		
		150	t	150,000	
				RAZEM	<b>150,000</b>
2 d.1	KNR AT-06 0108-03	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. III	km		
		500	km	500,000	
				RAZEM	<b>500,000</b>
3 d.1	KNR 2-31 0103-05	Naprawa częściowa drogi w postaci rozplantowania kruszywa w największych ubytkach drogi wraz z zagęszczeniem - przyjęto średnią głębokość koleiny 0,1 m	m2		
		240 * 3,5	m2	840,000	
				RAZEM	<b>840,000</b>
<b>2</b>		<b>Naprawa skrajni drogi</b>			
4 d.2	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - zasypanie wyrw w drodze od strony potoku pozycja z dodanym materiałem tłuczeń	m3		
		100	m3	100,000	
				RAZEM	<b>100,000</b>
5 d.2	KNR 2-01 0237-04	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat. III-IV	m3		
		100	m3	100,000	
				RAZEM	<b>100,000</b>