

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
<b>inter Wymiana opraw na boisku sportowym typu ORLIK</b>				
<b>1 Wykonanie wymiany opraw</b>				
<b>1.1 Element</b>				
1.1.1 KNNR 5/1004/2	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku p.a.	18,000		szt
1.1.2 KNNR 5/726/5	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 3-żyłowy, do 16 mm <sup>2</sup> Kopanie rowu pod kabel ośw. 24*2 = 48,000000	Ogółem: 48	48	szt
1.1.3 KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku	18,000		szt
<b>2 Pomiary elektryczne sieci.</b>				
<b>2.1 Element</b>				
2.1.1 KNNR 5/1301/1	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy Badanie lamp 24 = 24,000000 badanie obwodów 10 = 10,000000 Ogółem: 34,000	34,000		pomiar
2.1.2 KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	1,000		szt
2.1.3 KNNR 5/1304/2	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny	23,000		szt