

Przedmiar

Remont boisk sportowych "ORLIK 2012"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. ROBOTY REMONTOWE		
		1.1. Remont ogrodzenia oraz piłkochwyty		
1	KNR 4-01 1301/10	Wymiana ogrodzenia z siatki w ramach na słupach z rur lub kształtowników wraz z łącznikami i linkami naciagowymi, siatka oraz linki naciagowe w kolorze słupów; należy zastosować dodatkowe linki naciagowe w pięciu rzędach od dołu siatki na wysokość do 50cm celem dodatkowego wzmocnienia siatki dołem 164*2,00	m2	328,000
		razem	m2	328,000
2	KNR 4-01 1301/10	Wymiana siatki na piłkochwytach wraz z łącznikami i linkami naciagowymi, siatka bezwęzłowa o oczkach 4,5x4,5cm, grubość siatki 5mm, linka naciagowa fi 5mm w rozstawie co 50cm, siatka w kolorze słupów - analogia 7*3,00*5,00*2	m2	210,000
		razem	m2	210,000
3	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja elementów z rozbiórki na wysypisku	m3	15,000
		1.2. Demontaż elementów wyposażenia sportowego na boisku do piłki nożnej		
4	KNR 2-23 0310/07	Demontaż istniejących bramek do piłki nożnej wraz z elementami mocującymi tulei i fundamentem i przekazanie Zamawiającemu do dalszego montażu - analogia R=0.955	szt	2,000
5	KNR 4-01 0108/20 (dopłata 9x)	Wywiezienie elementów wyposażenia sportowego samochodami samowyładowczymi w miejsce wskazane przez Zamawiającego - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	3,000
		1.3. Rozbiórka nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do piłki nożnej		
6	Kalkulacja indywidualna	Demontaż nawierzchni boiska wraz z opłatą za utylizację materiałów z rozbiórki	m2	2 031,600
7	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - wywóz materiałów z rozbiórki nawierzchni boiska nawierzchnia 2031,60*0,050	m3	101,580
		razem	m3	101,580
8	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - wywóz materiałów z rozbiórki nawierzchni boiska	m3	101,580
9	KNR 2-31 0817/05	Rozebranie odwodnienia liniowego	m	103,650
		2. ROBOTY BUDOWLANE		
		2.1. Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej		
10	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy wyrównawcze nawierzchni; wyrównanie i zagęszczenie pozostawionej podbudowy - analogia	m2	2 031,600
11	KNR 2-23 0104/03	Warstwa górna o grubości 5cm podbudowy z grys bazytowego frakcji 2-5mm z zachowaniem spadków na boki boiska R=0.955 2031,60*0,05	m2	101,580
		razem	m2	101,580
12	KNR 2-23 0104/04 (potrącenie 2x)	Dodatek lub potrącenie za każdy 1cm różnicy grubości górnej warstwy podbudowy z grys bazytowego frakcji 2-5mm z zachowaniem spadków na boki boiska R=0.955 2031,60*0,05	m2	101,580
		razem	m2	101,580
13	KNR 2-23 0308/01	Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,15m3 R=0.955	m3	0,640
14	KNR 2-23 0309/03	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do piłki nożnej wraz z deklami zaślepiającymi otwory R=0.955	szt	4,000
15	KNR 2-23 0310/07	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek aluminiowych 5x2m wraz z siatkami - komplet - dostawa i montaż R=0.955	szt	2,000
16	KNR 2-31 0606/01	Systemowe odwodnienie liniowe z rusztem stalowym	m	103,650
17	Kalkulacja indywidualna	Dostarczenie, ułożenie i zasypianie nawierzchni z trawy syntetycznej o wysokości włókien min. 55mm, wypełnionej piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM w kolorze czarnym, trawa koloru zielonego RAL 6001 z klejonymi liniami szerokości 10cm koloru białego RAL 9003	m2	2 031,600
		2.2. Monitoring		
18	Kalkulacja indywidualna	Dostawa wraz z montażem na istniejących masztach oświetleniowych 6 szt. kamer; komplet - kamery, rejestrator, centrala, przyłącze	kpl	1,000