

Przedmiar

Remont boisk sportowych "ORLIK 2012"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. ROBOTY REMONTOWE		
		1.1. Demontaż siedzisk stadionowych		
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż siedzisk stadionowych bez oparć z PCV	szt	100,000
		1.2. Demontaż elementów wyposażenia sportowego		
2	KNR 2-23 0310/02	Demontaż wraz z elementami mocującymi tulei po słupkach do siatkówki wraz z elementami mocującymi i fundamentem i przekazanie Zamawiającemu do dalszego montażu - analogia R=0.955	szt	2,000
3	KNR 2-23 0310/04	Demontaż istniejących stojaków jednosłupowych o konstrukcji stalowej do koszykówki wraz z elementami mocującymi i fundamentem i przekazanie Zamawiającemu do dalszego montażu - analogia R=0.955	szt	2,000
4	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie elementów wyposażenia sportowego samochodami samowyładowczymi w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 1km	m3	3,000
5	KNR 4-01 0108/20 (dopłata 9x)	Wywiezienie elementów wyposażenia sportowego samochodami samowyładowczymi w miejsce wskazane przez Zamawiającego - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	3,000
		1.3. Rozbiórka nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego		
6	Kalkulacja indywidualna	Demontaż nawierzchni boiska wraz z warstwą stabilizującą poprzez frezowanie wraz z opłatą za utylizację materiałów z rozbiórki	m2	629,160
7	KNR 2-31 0817/05	Rozebranie odwodnienia liniowego	m	103,650
8	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - wywóz materiałów z rozbiórki nawierzchni boiska	m3	31,458
		629,16*0,050	m3	31,458
		razem	m3	31,458
9	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - wywóz materiałów z rozbiórki nawierzchni boiska	m3	31,458
		1.4. Budynek sanitarno-szatniowy		
10	KNR 2 1501/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20m	m2	51,000
11	KNR-W 2-02 0923/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	14,850
12	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	29,900
13	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	14,000
14	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - wywóz materiałów z rozbiórki	m3	0,500
15	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - wywóz materiałów z rozbiórki	m3	0,500
		2. ROBOTY BUDOWLANE		
		2.1. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej		
16	KNR AT-03 0202/01	Uzupełnienie ubytków i pęknięć w asfaltowej podbudowie masą ET składającą się z mieszanki żwiru, granulatu SBR i kleju - analogia	m2	629,160
17	KNR 2-23 0308/01	Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,15m3; słupy do siatkówki R=0.955	m3	0,500
18	KNR 2-23 0308/01	Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,15m3; słupy do koszykówki R=0.955	m3	4,000
19	KNR 2-23 0309/02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do siatkówki wraz z deklami zaślepiającymi otwory po demontażu słupków R=0.955	szt	2,000
20	KNR 2-23 0310/02	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojaków do siatkówki wraz z jednym stanowiskiem sędziowskim oraz siatkami - komplet - dostawa i montaż; słupki aluminiowe wyposażone w bezstopniową regulację wysokości siatki w zakresie 1,07-2,43m z mechanizmem naciagowym, słupki wyposażone w osłony grubości min. 5cm, wysokości ok. 200cm szerokości ok. 40cm wykonane z pianki poliuretanowej obszytej materiałem PCV, montowana za pomocą pasków z rzepami wokół słupów siatkówki R=0.955	szt	2,000
21	KNR 2-23 0310/04	Ustawienie i regulacja stojaków metalowych do koszykówki; stojak stalowy ocynkowany i lakierowany z profilu 100x100x3 regulowany do koszykówki o wysięgu 160cm, tablica epoksydowa o wymiarach 180x105cm, obręcz uchylna, siateczka do obręczy R=0.955	szt	2,000
22	Kalkulacja indywidualna	Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa gr. 16mm układana maszynowo metodą rozkładania; warstwa elastyczna gr. 8mm, warstwa nawierzchniowa gr. 8mm; nawierzchnia boiska do piłki siatkowej koloru niebieskiego RAL 5017, linie szerokości 5cm koloru białego RAL 9003; nawierzchnia boiska do piłki koszykowej koloru ceglastego RAL 3016, linie szerokości 5cm koloru żółtego RAL 1016; ciągi komunikacyjne koloru zielonego RAL 6001	m2	629,160
		2.2. Trybuny		

Przedmiar

Remont boisk sportowych "ORLIK 2012"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 2-31 1206/03	Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej na ciągach komunikacyjnych oraz trybunach	m2	58,940
24	KNR 2-02 1219/07	Skrobaczki do obuwia - montaż siedzisk stadionowych z tworzywa sztucznego bez oparc na trybunach w kolorze zielonym RAL 6032 - analogia	szt	100,000
2.3. Ciągi komunikacyjne				
25	KNR 2-31 1206/03	Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej na ciągach komunikacyjnych oraz trybunach	m2	381,420
2.4. Budynek sanitarno-szatniowy				
26	KNR 19-01 1021/01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn - elewacje budynku	m2	117,620
27	KNR 4-01 0614/05	Dwukrotna impregnacja drewnianej elewacji budynku	m2	117,620
28	KNR-W 2-02 0522/01	Montaż rynien dachowych półokrągłych fi 125mm z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze pokrycia dachu	m	29,900
29	KNR-W 2-02 0529/01	Montaż rur spustowych fi 80mm z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze pokrycia dachu	m	14,000
30	KNR 7-12 0101/03	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych szkieletowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości - czyszczenie poręczy	m2	1,500
31	KNR 7-12 0105/03	Odtłuszczenie konstrukcji stalowych szkieletowych - poręcze	m2	1,500
32	KNR 7-12 0209/03	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji stalowych szkieletowych - poręcze	m2	1,500
2.5. Elementy malej architektury				
33	KNR 2-23 0310/01	Dostawa i montaż stojaka na rowery, w formie odwróconej litery "U", z których każdy umożliwia przypięcie za ramę dwóch rowerów; stojak wykonany z prętów i profili stalowych malowanych proszkowo - analogia R=0.955	szt	3,000