

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Zagospodarowanie terenu placu zabaw: ul. Wyspiańskiego,		
1	Element	ul. Wyspiańskiego - zestaw Luiza III		
1.1	KNR 201/204/2	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		59,00*0,30		17,70
		RAZEM:		17,70
			m3	17,70
1.2	KNR 231/407/4	Obrzeża betonowe z nakładkami ochronnymi z SBR, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		obrys strefy (9,91+7,05)*2		33,92
		RAZEM:		33,92
			m	33,92
1.3	KNR 231/402/3	Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła		
		Wyliczenie ilości robót:		
		33,92*0,15*0,15		0,76
		RAZEM:		0,76
			m3	0,76
1.4	KNR 911/201/2	Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana sposobem ręcznym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,60*7,60		80,56
		RAZEM:		80,56
			m2	80,56
1.5	KNR 231/104/1	Warstwa piasku, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		80,56		80,56
		RAZEM:		80,56
			m2	80,56