

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Zagospodarowanie terenu placu zabaw: ul. Jana Pawła II</b>		
1	Element	<b>ul. Jana Pawła II - zestaw Flaga</b>		
1.1	KNR 201/204/2	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		40,00*0,30		12,00
		RAZEM:		12,00
			m3	12,00
1.2	KNR 231/407/4	Obrzeża betonowe z nakładkami ochronnymi z SBR, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		obrys strefy (6,40+7,40)*2		27,60
		RAZEM:		27,60
			m	27,60
1.3	KNR 231/402/3	Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła		
		Wyliczenie ilości robót:		
		27,60*0,15*0,15		0,62
		RAZEM:		0,62
			m3	0,62
1.4	KNR 911/201/2	Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana sposobem ręcznym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7,00*8,00		56,00
		RAZEM:		56,00
			m2	56,00
1.5	KNR 6/202/1	Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie ręczne, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10-cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		56,00		56,00
		RAZEM:		56,00
			m2	56,00