

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0,099	km	0,099	
				RAZEM	0,099
2 d.1	kalkulacja własna	Tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty ziemne			
3 d.2	KNNR 1 0202-07 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją - korytowanie pod drogę	m3		
		394 * 0,4	m3	157,600	
				RAZEM	157,600
4 d.2	KNCK-1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża z gruntu kat. I-IV (podłoże pod stabilizację i pobocza)	m2		
		394 + 135	m2	529,000	
				RAZEM	529,000
3		Podbudowy			
5 d.3	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		394	m2	394,000	
				RAZEM	394,000
6 d.3	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		377,5	m2	377,500	
				RAZEM	377,500
4		Nawierzchnie			
7 d.4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		360	m2	360,000	
				RAZEM	360,000
8 d.4	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		360	m2	360,000	
				RAZEM	360,000
9 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		360	m2	360,000	
				RAZEM	360,000
10 d.4	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		345	m2	345,000	
				RAZEM	345,000
5		Roboty wykończeniowe			
11 d.5	KNKRB 1 0313-01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III (tereny zielone)	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
12 d.5	KNCK-1 0202-05 analogia	Wykonanie nawierzchni poboczy dróg - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm z mieszanki 0/31,5	m2		
		135	m2	135,000	
				RAZEM	135,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Zjazdy i dojścia			
13 d.6	KNNR 1 0202-06 0208-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku wraz z kosztami utylizacji	m3		
		70 * 0,4	m3	28,000	
				RAZEM	28,000
14 d.6	KNR 2-31 0114-01 z.o. 2.12. 9901- 02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - wjazdy	m2		
		65	m2	65,000	
				RAZEM	65,000
15 d.6	KNK 2-06 0311-03	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego nawierzchni w jezdniach wykonywana ręcznie na wjazdach gr. 5cm	Mg		
		8	Mg	8,000	
				RAZEM	8,000