

PRZEDMIAR GOTÓW						
xx						
Lp.	Nr spec. technicz.	Opis robót	Jednostka	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1						
ROBOTY WSTĘPNE						
1.1	DM.01.01.01	Roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu	kpl.	1,000		
1.3	DM.00.00.00	Opracowanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu drogowego na i pod obiektem. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego. Przywrócenie stałej organizacji ruchu drogowego.	kpl.	1,000		
1.4	DM.01.01.01	Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych - opracowanie operatu geodezyjnego z pomiarów w planie i w profilu stanu istniejącej drogi wraz z elementami infrastruktury drogowej.	kpl.	1,000		
1.5	DM.00.00.00	Wycinka krzewów wraz z wykoszeniem roślinnym	kpl.	1,000		
		pompowanie wody wraz z odwodnieniem wykopów mna czas budowy	kpl.	1,000		
		Zabezpieczenie wykopów ściankami szcelnymi (~ ok. 120,m2), lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera), wraz z opracowaniem projektu technologicznego.	kpl.	1,000		
1.6	DM.00.00.00	Wykonanie dróg dojazdowych oraz platform roboczych	kpl.	1,000		
1.7	D.01.02.05	Zabezpieczenie sieci istniejących i urządzeń obcych na czas trwania robót	kpl.	1,000		
2						
ROBOTY DROGOWE						
2.1	M.18.01.01	wykonanie korytowania z ułożeniem z kruszywa grubości 25cm	m3	47,150		
3						
ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
3.1	DM.01.02.03	Rozbórka istniejących żelbetonowych ścianek przepustu wraz z wywozem i utylizacją materiału	m3	38,896		
3.3	DM.01.02.03	rozbiórka drewnianego pomostu jezdni i utylizacja	m3	1,918		
4						
ROBOTY ZIEMNE						
		Zdjęcie humusu grubości 20 cm	m2	50,00		
		fundament kruszywowowy	m2	33,00		
		siatka dwukierunkowa	m2	168,00		
4.1	M.11.01.04	Wykonanie zasypki inżynierskiej (w obrębie stref przejściowych)	m3	50,000		
4.2		wykonanie zasypki inżynierskiej w obrębie ścian przepustu	m3	252,000		
4.3	M.11.01.01	Wykonanie wykopów	m3	252,000		
6						
ZBROJENIE						
6.1	M.12.01.03	Zbrojenie - głowic	kg	1 358,00		
7						
BETON						
7.1	M.13.01.00	Beton C12/15 - płyta wyrównawcza	m3	5,10		
7.2	M.13.01.01	Beton C30/37 - głowice przepustu+płyta zespajająca	m2	8,67		
7.3		betonowe prefabrykaty przepustu 150x250	szt.	9,00		
8						
IZOLACJE						
8.2	M.15.01.01	Wykonanie izolacji powierzchni podziemnych betonu - elastyczna zaprawa mineralna, szlam (części odziemne) wraz z wyciągnięciem izolacji 15 cm powyżej poziomu terenu	m2	96,200		
8.4	M.15.01.03	Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonu powłoką malarską elastyczną	m2	15,000		
8.6	M.15.02.03	Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej	m2	33,000		
9						
BALUSTRADY						
9.1	DM.00.00.00	Montaż barieroporeczy na obiekcie i dojazdach (wymiana uszkodzonych elementów na nowe, uzupełnienie brakujących elementów)	mb	34,000		
10						
ODWODNIENIE OBIEKTU						
10.1	M.08.01.02	Rura drenarska PVC dn160 SN8 perforowana na 2/3 obowodu obsypana żwirem o granulacji 8-16 mm o Is=0,95, owinięta geowłókniną i osadzona w korytku prefabrykowanym	m	24,000		
11						
INNE ROBOTY						
11.1	DM.00.00.00	umocnienie na skarpach nasypu wraz z uzupełnieniem ubytków materiału	m2	12,000		
11.2	DM.00.00.00		szt.	14,000		
11.3	DM.00.00.00	umocnienie koryta cieku faszyną na odcinku 5 wlot i wylot	mb	20,000		
RAZEM kosztorys [PLN] netto						
RAZEM Podatek VAT [PLN]						
RAZEM kwota brutto [PLN]						