

Przedmiar robót

Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo -Rabuńskowo

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
Roboty przygotowawcze				
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą wraz ze stabilizacją pasa drogowego - słypki żółte czarne z napisem pas drogowy	km	1,802
2	KNNR 1 0202/07.3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowładowymi 10-15t na odległość 2km	m3	1937,23
3	KNR 2-01 0235/01.2	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)) z gruntu z wykopów	m3	153,89
4	KNR 2-01 0214/01.4	Analogia : wywóz nadmiaru ziemi poza obręb budowy	m3	1783,34
5	KNR 2-01 0103/04	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm	szt	3
6	KNR 2-01 0105/04	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm	szt	3
7	KNR 2-01 0110/01	Transport dłużyc na odległość do 2km	m3	2
8	KNR 2-01 0110/02	Transport karpiny na odległość do 2km	mp	2,5
9	Kalkulacja indywidualna	obrobienie gałęzi i prace porządkowe po wycince	kmp	5
10	KNR 5-02 0201/08	Wykonanie zabezpieczenia sieci rura dwudzielna 110	m	174
11	KNNR 6 0801/04	Rozbiórka mechaniczna podbudowy gr do 10 cm wraz z wywozem na odległość 2 km w miejsce wskazane przez zamawiającego	m2	900
Podbudowa				
12	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	10895,43
13	KNNR 6 0204/06 dopłata 1,33x	Nawierzchnie z KŁSM 0-31,5 grubość warstwy po uwałowaniu 20cm	m2	10834,43
14	KNNR 6 0111/01	Wykonanie warstwy mrozoochronnej związanej spoiwem chydraulicznym gr 20cm Rm 2,5 MPA	m2	10834,43
15	KNR 2-31 0109/03 dopłata 1,66x	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm-beton C8/10	m2	61
Nawierzchnia				
16	KNNR 6 1005/04	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa	m2	8202
17	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	8202
18	KNNR 6 0308/01.7	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca AC 16W o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	8202
19	KNNR 6 1005/04	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni warty wiążącej	m2	8202
20	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	8202
21	KNNR 6 0309/02.7 dopłata 1,25x	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna SMA JENA 16 o grubości po zagęszczeniu 5cm	m2	8004,3
22	KNR 2-31 0508/02	Ułożenie zabruku z kostki granitowej 15/17 na podsypce cementowo pisakowej gr 6cm wraz ze spoinowaniem żywic	m2	61
23	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	164
24	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	260
25	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki z betonu C12/15	m3	29,68

Przedmiar robót

Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo -Rabuškowo

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		Pobocza i odwodnienie		
26	KNR 2-31 0107/01	Wykonanie poboczy gruntowych do spadku 6-8% wraz z zagęszczeniem	m3	144
27	KNR 2-01 0506/04	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-III	m2	4505
28	KNR 2-31 0702/02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	7
29	KNR 2-31 0703/05	Przymocowanie drogowskazu jednoramiennego o powierzchni do 0,3m2 - onakowanie grupy wielkości małe - droga gminna	szt	8
30	KNR 2-31 0703/05	Przymocowanie drogowskazu jednoramiennego o powierzchni ponad 0,3m2 wraz - oznakowanie grupy wielkości średnie oraz wymiana istniejących na nowe E18 i E17	szt	5
31	Kalkulacja indywidualna	Nasadenia zastępcze - brzoza brodoawkowata wys 2 m + 3 paliki wysokości min 2m ponad ziemię	szt	3
32	Kalkulacja indywidualna	Nasadenia zastępcze - krzewy czarny bez teren gminy	m2	105