

# PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestor: Gmina Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

Zadanie inwestycyjne:

„Przebudowa ulicy Kalinowej w m. Wołczkowie”.

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH					
Lp.	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość jednostkowa netto [PLN/m <sup>2</sup> ]
1	2	3	4	5	4x5
1.	Geodezyjne roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych	mb	240		
2.	Mechanicznie wykonanie koryta w gruncie o gł. 20 cm. Profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem	m <sup>2</sup>	881		
3.	Mechanicznie wykonanie koryta w gruncie o gł. 30 cm. Profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem	m <sup>2</sup>	220		
4.	Mechaniczne wykonanie podbudowy o grubości 10 cm z kruszywa łamanego #0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie. Zagęszczenie i profilowanie.	m <sup>2</sup>	220		
5.	Wykonanie podsyпки cementowo -piaskowej 1:4 o gr. 5 cm wraz z wyrównaniem i zagęszczeniem	m <sup>2</sup>	1101		
6.	Zakup płyt drogowych żelbetowych pełnych zbrojonych 15x150x300 cm	m <sup>2</sup>	1101		
7.	Ułożenie płyt drogowych wraz z wypełnieniem przestrzeni piaskiem oraz wykonaniem poboczy o szerokości 50 cm	m <sup>2</sup>	1101		
Razem wartość netto					
Podatek VAT (23%)					
Razem wartość brutto					