
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi gminnej - ul.Karkonoska w Borowicach

NAZWA INWESTORA: Gmina Podgórzyn

ADRES INWESTORA: ul. Żołnierska 14, 58-562 Podgórzyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Adam Kędziorek

DATA OPRACOWANIA: czwartek, 2 kwietnia 2026

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR AT-03 0102-03/04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm	m2		
		2592	m2	2 592,000	
				RAZEM	2 592,000
2	KNR AT-03 0202-01	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne wraz ze skropieniem 0,5 kg/m2	m2		
		2592	m2	2 592,000	
				RAZEM	2 592,000
3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa 0/11, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t (AC11S - PMB 45/80-55)	m2		
		2592	m2	2 592,000	
				RAZEM	2 592,000
4	KNR AT-03 0101-02	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na śr. gł. 5-7 cm	m		
		480	m	480,000	
				RAZEM	480,000
5	KNR AT-03 0202-01	Skropienie wraz z oczyszczeniem wyciętych ubytków w nawierzchni	m2		
		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
6	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Uzupełnienie wyciętych odcinków drogi przy użyciu mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa 0/11, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t (AC11S - PMB 45/80-55)	m2		
		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
7	KNR 2-01 0201-04 0214-04	Mechaniczne ścinanie poboczy wraz z wywozem na odległość 5 km	m3		
		2120 * 0,5 * 0,1	m3	106,000	
				RAZEM	106,000
8	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Uzupełnienie poboczy tłucznem 0-31,5 mm, warstwą 0,1 m po zagęszczeniu	m2		
		860 * 0,5	m2	430,000	
				RAZEM	430,000
9	KNR 15-01 0108-02	Odmulenie przepustu Ø50, L=8 mb (75% zamulenia)	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
10	KNR 2-01 0201-04 0214-04	Odmulenie istniejącego rowu (przyjęto 0,2 m3/mb) z wywiezieniem na odległość do 10 km - 150 mb	m3		
		150 * 0,2	m3	30,000	
				RAZEM	30,000