



- Uwaga**
- Po dokonaniu demontażu należy **bezwzględnie dokonać ponownego pomiaru budynku**. Wszelkie niezgodności należy skonsultować z projektantem.
 - Rzut rozpatrywać całościowo łącznie z opisem techn. i projektami branżowymi.
 - Wymiary stolarki:
 - wymiary stolarki drzwiowej są podane w świetle ościeżnicy, na liniach wymiarowych podano wymiar otworu w murze
 - wymiary stolarki okiennej są podane w świetle otworu w murze
 - Stolarkę okienną i drzwiową należy wykonać na indywidualne zamówienie. Wszelkie wymiary otworów należy sprawdzić na budowie przed dokonaniem zamówienia.
 - Wszelkie elementy konstrukcyjne należy wykonywać zgodnie z projektem konstrukcji.**
 - Do wykonania należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do stosowania w RP. Wszelkie elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem owado- i grzybobójczym oraz preparatem ogniochronnym. Wszelkie elementy zagłębione w gruncie należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo.
 - Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy sporządzić projekt wykonawczy szybu windy przez wybranego producenta dźwigu.

Oznaczenia:

- Ściany istniejące
- Elementy przeznaczone do rozbiórki
- Nowoprojektowane ściany oraz zamurowania
- Elementy nowoprojektowane lub podlegające wymianie

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa budynku i rozbudowa o windę zewnętrzną w ramach zadania "Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami", budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji energii elektrycznej

Adres obiektu:
dz.ew. nr. 253/3 i 253/4,
obr. Niegłowice, gm. M. Jasło

Nazwa inwestora:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. T. Boya-Żeleńskiego 19A,
35-105 Rzeszów

Branża:
Architektura
Projektant:
mgr inż. arch. Michał Włodzik
Upr. bud. w specj. archit. Rz/A-13/11

Nazwa rysunku:
Rzut parteru
podpis:

Skala: 1:100 Data: 10.2025 Nr Rys: **A.1**