



Uwaga

- Po dokonaniu demontażu należy **bezwzględnie dokonać ponownego pomiaru budynku**. Wszelkie niezgodności należy skonsultować z projektantem.
- Rzut rozpatrywać całościowo łącznie z opisem techn. i projektami branżowymi.
- Wymiary stolarki:
  - wymiary stolarki drzwiowej są podane w świetle ościeżnicy, na liniach wymiarowych podano wymiar otworu w murze
  - wymiary stolarki okiennej są podane w świetle otworu w murze
- Stolarkę okienną i drzwiową należy wykonać na indywidualne zamówienie. Wszelkie wymiary otworów należy sprawdzić na budowie przed dokonaniem zamówienia.
- Wszelkie elementy konstrukcyjne należy wykonywać zgodnie z projektem konstrukcji.**
- Do wykonania należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do stosowania w RP. Wszelkie elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem owado- i grzybobójczym oraz preparatem ogniochronnym. Wszelkie elementy zagłębione w gruncie należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo.
- Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy sporządzić projekt wykonawczy szybu windy przez wybranego producenta dźwigu.

Oznaczenia:

- Ściany istniejące
- Elementy przeznaczone do rozbiórki
- Nowoprojektowane ściany oraz zamurowania
- Elementy nowoprojektowane lub podlegające wymianie

Nazwa obiektu budowlanego:

**Przebudowa budynku i rozbudowa o windę zewnętrzną w ramach zadania "Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami", budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji energii elektrycznej**

Adres obiektu:  
dz.ew. nr. 253/3 i 253/4,  
obr. Niegłowice, gm. M. Jasło

Nazwa inwestora:  
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich  
ul. T. Boya-Zeleńskiego 19A,  
35-105 Rzeszów

Branża:  
Architektura

Nazwa rysunku:  
**Rzut I piętra**

Projektant:  
mgr inż. arch. Michał Włodzik  
Upr. bud. w specj. archit. Rz/A-13/11

podpis:

Skala:  
1:100

Data:  
10.2025

Nr Rys:  
**A.2**