



Uwaga

- Po dokonaniu demontażu należy **bezwzględnie dokonać ponownego pomiaru budynku**. Wszelkie niezgodności należy skonsultować z projektantem.
- Rzut rozpatrywać całościowo łącznie z opisem techn. i projektami branżowymi.
- Wymiary stolarki:
 - wymiary stolarki drzwiowej są podane w świetle ościeżnicy, na liniach wymiarowych podano wymiar otworu w murze
 - wymiary stolarki okiennej są podane w świetle otworu w murze
- Stolarkę okienną i drzwiową należy wykonać na indywidualne zamówienie. Wszelkie wymiary otworów należy sprawdzić na budowie przed dokonaniem zamówienia.
- Wszelkie elementy konstrukcyjne należy wykonywać zgodnie z projektem konstrukcji.**
- Do wykonania należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do stosowania w RP. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem owado- i grzybobójczym oraz preparatem ogniochronnym. Wszystkie elementy zagłębione w gruncie należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo.
- Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy sporządzić projekt wykonawczy szybu windy przez wybranego producenta dźwigu.

Oznaczenia:

- Ściany istniejące
- Elementy przeznaczone do rozbiórki
- Nowoprojektowane ściany oraz zamurowania
- Elementy nowoprojektowane lub podlegające wymianie

Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa budynku i rozbudowa o windę zewnętrzną w ramach zadania "Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami", budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji energii elektrycznej			
Adres obiektu: dz.ew. nr. 253/3 i 253/4, obr. Nieglowice, gm. M. Jasło		Nazwa inwestora: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. T. Boya-Żeleńskiego 19A, 35-105 Rzeszów	
Branża: Architektura		Nazwa rysunku: Rzut dachu	
Projektant: mgr inż. arch. Michał Włodzik Upr. bud. w specj. archit. Rz/A-13/11		podpis:	
Skala:		Data:	Nr Rys:
1:100		10.2025	A.4