

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze i ziemne				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,100		
2 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka nie uszkodzona do odzysku (50%)	m ²	578,100		
3 d.1	D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	416,500		
4 d.1	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²	628,400		
5 d.1	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości - na dalsze 2 cm Krotność = 2	m ²	628,400		
6 d.1	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa o grubości 15 cm	m ²	628,400		
7 d.1	D-01.02.04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	157,100		
8 d.1	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	157,100		
9 d.1	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4	m ³	157,100		
10 d.1	D-04.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	94,305		
11 d.1	D-04.01.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - do 5 km Krotność = 8	m ³	94,300		
2		Podbudowy				
12 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	628,400		
13 d.2	D-04.02.01/01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	628,400		
14 d.2	D-04.04.02a	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 C 50/10 grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	628,400		
15 d.2	D-04.04.02a	Podbudowa z kruszywa łamanego C 50/10 - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (do 15 cm chodniki) Krotność = 7	m ²	189,650		
16 d.2	D-04.04.02a	Podbudowa z kruszywa łamanego C 50/10 - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (do 20 cm parking, zjazdy) Krotność = 12	m ²	438,750		
3		Nawierzchnia chodników, parkingów i zjazdów				
17 d.3	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (chodniki)	m ²	189,650		
18 d.3	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (zjazdy, parkingi)	m ²	438,750		
4		Elementy ulic				
19 d.4	D-04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod ławy betonowe w gruncie kat. III-IV	m ²	80,428		
20 d.4	D-08.01.01b	Ława pod krawężniki i obrzeża z oporem	m ³	14,498		

Przebudowa drogi powiatowej nr 1256Z ul. Brzeźnickiej w Białym Borze na odcinku od skrzyż. z DK25 do przejazdu kolejowego wraz z 1 budową parkingów-PARKING II

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.4	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm	m	73,000		
22 d.4	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wtopione (oporniki) o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	74,050		
23 d.4	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm ustawiane na podsypce cem.-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	124,400		
5		Zieleń				
24 d.5	D-09.01.01	Rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej gr. 10 cm ręcznie z przerzutem na terenie płaskim	m ³	14,700		
25 d.5	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²	147,000		
26 d.5	D-09.01.01	Mechaniczna pielęgnacja trawników	m ²	147,000		