

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN		
LP	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m 2]
1.	WATRODAP	PL. GRESOWE 5,92
2.	WC NPS	PL. GRESOWE 5,85
3.	SZATNIA	PL. GRESOWE 58,15
4.	HOLL WEJŚCIOWY	PL. GRESOWE 28,30
5.	WC PERSONELU	PL. GRESOWE 2,74
6.	SZATNIA, POM. SOCJALNE	PL. GRESOWE 6,86
7.	POM. BIUROWE-KIEROWNIK	PL. GRESOWE 6,31
8.	POM. BIUROWE-KANCELARIA	PL. GRESOWE 9,46
9.	BIBLIOTEKA	PL. GRESOWE 18,22
10.	MAG. ODZIEŻY CZYSTEJ	PL. GRESOWE 5,20
11.	MAG. ODZIEŻY BRUDNEJ	PL. GRESOWE 1,83
12.	POM. NA PRAŁKI	PL. GRESOWE 12,13
13.	POM. PORZĄDKOWE	PL. GRESOWE 1,72
14.	KORYTARZ	PL. GRESOWE 29,46
15.	MAGAZYN STROJ	PL. GRESOWE 6,49
16.	POM. PORZĄDKOWE	PL. GRESOWE 2,07
17.	SZATNIA, POM. SOCJALNE	PL. GRESOWE 7,20
18.	WC + NATRYSK	PL. GRESOWE 4,30
19.	MAG. PROD. SUCHYCH	PL. GRESOWE 5,64
20.	CHŁODNIA	PL. GRESOWE 6,21
21.	MAGAZYN WARZYŃ I ZEMIN.	PL. GRESOWE 6,01
22.	OBIERALNIA	PL. GRESOWE 12,84
23.	PRZYGOTOWALNIA	PL. GRESOWE 28,81
24.	ROZDZIELNIA	PL. GRESOWE 8,51
25.	ZMYWALNIA	PL. GRESOWE 9,59
26.	MAGAZYN	PL. GRESOWE 11,44
27.	KOMUNIKACJA	PL. GRESOWE 19,15
28.	KOMUNIKACJA	PL. GRESOWE 104,45
29.	SALA ZAJĘĆ	TARKET 58,86
30.	MAGAZYN	PL. GRESOWE 6,94
31.	UMYWALNIA + WC	PL. CERAMICZNE 13,85
32.	UMYWALNIA + WC	PL. CERAMICZNE 13,85
33.	MAGAZYN	PL. GRESOWE 6,94
34.	SALA ZAJĘĆ	TARKET 59,55
35.	SALA ZAJĘĆ	TARKET 59,55
36.	UMYWALNIA + WC	PL. CERAMICZNE 13,85
37.	MAGAZYN	PL. GRESOWE 6,94
38.	MAGAZYN	PL. GRESOWE 6,94
39.	UMYWALNIA + WC	PL. CERAMICZNE 13,85
40.	SALA ZAJĘĆ	TARKET 59,55
41.	SALA ZAJĘĆ	TARKET 65,07
42.	MAGAZYN	PL. GRESOWE 10,17
43.	POM. PORZĄDKOWE	PL. GRESOWE 2,59
44.	WC PERSONELU	PL. GRESOWE 3,16
45.	WC	PL. GRESOWE 5,97
46.	PRZEDSIÓDNEK	PL. GRESOWE 3,06
POWIERZCHNIA OGÓŁEM PARTERU :		835,85

POWIERZCHNIA OGÓŁEM CAŁEGO BUDYNKU: 958,20

Legenda :

- ⊕⊖ kratka kontaktowa w drzwiach o powierzchni 220 cm² netto
- ⊕⊖ nawiewnik szczelinowy w ramie okna

- 1 - wentylator łazienkowy wielkość-100 o sprężu 25 Pa przy wydajności 54 m³/h , zasilanie : 230V , 13W / włączany łącznie z oświetleniem /
- 2 - wentylator łazienkowy wielkość-200 o sprężu 23 Pa przy wydajności 140 m³/h , zasilanie : 230V , 20W / włączany oddzielnym wyłącznikiem /
- 3 - wentylator łazienkowy wielkość-300 o sprężu 15 Pa przy wydajności 250 m³/h , zasilanie : 230V , 35W / włączany oddzielnym wyłącznikiem /

← w.g. wentylacja grawitacyjna

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	Obiekt:	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną 33-340 Stary Sącz ul. Podegrodzka Dz. Nr 905/2, 899/7, obr. Stary Sącz [0015] , gm. Stary Sącz [121016_4]	
	Adres:		
projektant : mgr inż. Bogdan Kmak upr. nr UAN.I-8340/A-82/90	Inwestor	Gmina Stary Sącz 33-340 Stary Sącz ul. Stefana Batorego 25	
	Stadium	P.T. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania / dla proj. rozbudowy /	
proj. sprawdzający : mgr inż. Zbigniew Nowak upr. nr GAS.834/A-83/83	Przedmiot rysunku	RZUT PARTERU	
	Data: 12.2025 r.	Skala: 1 : 100	Nr rysunku: 23