

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przeprowadzenie prac remontowych w budynku Sądu Rejonowego we Włoszczowie ul. Kusocińskiego 11.						
1			Remont tarasu			
1 d.1	KNR 19-01 0832-04		Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m2		
			14,5	m2	14,500	
					RAZEM	14,500
2 d.1	KNR 4-04 0504-03 z.o.3.1.		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2		
			46,25	m2	46,250	
					RAZEM	46,250
3 d.1	KNR 4-01 0808-08		Rozbiórka cokołów	m		
			32,12	m	32,120	
					RAZEM	32,120
4 d.1	KNR 2-02 1914-06		Ręczne skucie powierzchni betonu nie zbrojonego	m2		
			46,25	m2	46,250	
					RAZEM	46,250
5 d.1	KNR 4-01 0519-06		Rozbiórka pokrycia z papy na tarasie betonowym - pierwsza warstwa	m2		
			46,25	m2	46,250	
					RAZEM	46,250
6 d.1	KNK 7-28 0209-10		Wykucie bruzd o przekroju do 100 cm2 w podłożu betonowym pod korytko odpływowe	m		
			12,3	m	12,300	
					RAZEM	12,300
7 d.1	KNR 9-03 0309-05		Przygotowanie podłoża ręcznie na stropach wraz z gruntowaniem	m2		
			46,25	m2	46,250	
					RAZEM	46,250
8 d.1	KNR BC-02 0211-02		Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm - przyjęto 20% powierzchni	m2		
			9,25	m2	9,250	
					RAZEM	9,250
9 d.1	KNR AT-50 0703-03		Uszczelnienie złączy roboczych oraz rys taśmą wklejaną w masę FPD o szerokości 50 cm - w miejscu nowego koryta odwodnieniowego	m		
			12,3	m	12,300	
					RAZEM	12,300
10 d.1	KNR 9-26 0105-01		Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 80 mm i wysokości do 50 mm; klasa obciążenia A15 - grzebieniowe	m		
			12,3	m	12,300	
					RAZEM	12,300
11 d.1	KNR-W 4-02 0237-02		Przeczyszczenie i dostosowanie wpustu w ścianach bocznych tarasu	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
12 d.1	KNR-W 2-02 0504-01		Pokrycie tarasu papą termozgrzewalną jednowarstwowe z wywinięciem 15 cm na ściany	m2		
			51,07	m2	51,070	
					RAZEM	51,070
13 d.1	KNR AT-39 0103-05		Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o grubości 20 mm	m2		
			44,40	m2	44,400	
					RAZEM	44,400

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR AT-39 0103-06		Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej - dodatek/potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m2		
			44,40	m2	44,400	
					RAZEM	44,400
15 d.1	KNR AT-22 0105-09		Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną dwuskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm - wzdłuż koryta odwodnieniowego (po obu stronach) oraz dwa na szerokości tarasu.	m		
			32,12	m	32,120	
					RAZEM	32,120
16 d.1	KNR BC-02 0409-02		Wykonywanie faset na styku ściana-podłoga o promieniu 5 cm	m		
			32,12	m	32,120	
					RAZEM	32,120
17 d.1	KNR 7-11 0101-01		Grunтовanie podłoży betonowych	m2		
			44,4	m2	44,400	
					RAZEM	44,400
18 d.1	KNR BC-02 0407-01		Posadzka przemysłowa z barwionej żywicy epoksydowej ASOFLOOR-FB - cienkowarstwowa gładka	m2		
			44,40	m2	44,400	
					RAZEM	44,400
19 d.1	KNR BC-02 0407-02		Posadzka przemysłowa z barwionej żywicy epoksydowej ASOFLOOR-FB - dodatek za następne lakierowanie	m2		
			44,4	m2	44,400	
					RAZEM	44,400
20 d.1	KNR W-02 0210-02		Okładziny na balkonach i tarasach; płytki o wymiarach 60x60x2 cm układane na wspornikach regulowanych - analogia	m2		
			44,40	m2	44,400	
					RAZEM	44,400
21 d.1	KNR AT-42 0110-03		Cokoliki przyścienne z płytek 60x15 cm na kleju cementowym	m		
			32,12	m	32,120	
					RAZEM	32,120
22 d.1	KNR 13-23 0501-07		Wykonanie nowych tynków barwionych z naprawą starego podłoża - analogia - naprawa uszkodzonych tynków po wykuciu cokolików wraz z uszczelnieniem na styku płytka - tynk.	m2		
			1,61	m2	1,610	
					RAZEM	1,610
2			Sala konferencyjna			
23 d.2	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie folią okien, ściany szklanej oraz podłóg	m2		
			108	m2	108,000	
					RAZEM	108,000
24 d.2	KNR 9-29 0212-04		Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza, wraz z częściowym demontażem stelaża stalowego.	m2		
			13,5	m2	13,500	
					RAZEM	13,500
25 d.2	KNR AT-43 0207-01		Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach CD 60 ULTRASTIL i uchwytach bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.23)	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			13,5	m2	13,500	
					RAZEM	13,500
26 d.2	KNR AT-22 0102-05		Demontaż i obsadzenie drobnych elementów w płytach g-k - kratki wentylacyjne - analogia	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
27 d.2	KNR AT-22 0102-05		Demontaż i montaż drobnych elementów w okładzinie z płyt g-kj - czujka włamaniowa 1 szt., oprawy oświetleniowe 3 szt.	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
28 d.2	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - pozostałe sufity z płyt g-k	m2		
			34,64	m2	34,640	
					RAZEM	34,640
29 d.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m2		
			48,14	m2	48,140	
					RAZEM	48,140
30 d.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome - kasetony	m2		
			17,05	m2	17,050	
					RAZEM	17,050
31 d.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m2		
			46,2	m2	46,200	
					RAZEM	46,200
32 d.2	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit z płyt g-k	m2		
			48,10	m2	48,100	
					RAZEM	48,100
33 d.2	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - analogia - kasetony	m2		
			17,05	m2	17,050	
					RAZEM	17,050
34 d.2	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
			46,2	m2	46,200	
					RAZEM	46,200
35 d.2	KNR-W 4-01 1215-07		Mycie po robotach malarskich	m2		
			60	m2	60,000	
					RAZEM	60,000
36 d.2	KNP 01 0106-01.01		Ręczne przenoszenie ładunków dogodnych o ciężarze do 25 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - meble w sali konferencyjnej	t		
			0,1	t	0,100	
					RAZEM	0,100
3			Częściowy remont dachu			
37 d.3	KNR-W 2-02 0513-02		Pokrycie dachów dachówką - zakładkowa ceramiczna - Analogia - Wymiana 2 szt. uszkodzonych dachówek oraz przełożenie części dachówek	m2		
			5	m2	5,000	
					RAZEM	5,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.3	KNP 01 0613-02.01 - kalkulacja własna		Analogia - dojazd i praca zwyżki.	dźwi g		
			1	dźwi g	1,000	
					RAZEM	1,000
39 d.3	KNR K-05 0103-01		Mocowanie membrany dachowej na krokwiach - wymiana uszkodzonej hydroizolacji od wewnątrz budynku	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
4			Pokój przesłuchań dla nieletnich			
40 d.4	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie folią okien, ściany szklanej oraz podłóg	m2		
			20,22	m2	20,220	
					RAZEM	20,220
41 d.4	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity i ściany	m2		
			76,44	m2	76,440	
					RAZEM	76,440
42 d.4	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m2		
			20,22	m2	20,220	
					RAZEM	20,220
43 d.4	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m2		
			56,22	m2	56,220	
					RAZEM	56,220
44 d.4	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
			20,22	m2	20,220	
					RAZEM	20,220
45 d.4	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
			56,22	m2	56,220	
					RAZEM	56,220
46 d.4	KNR-W 4-01 1215-07		Mycie po robotach malarskich	m2		
			20,22	m2	20,220	
					RAZEM	20,220
47 d.4	KNP 01 0106-01.01		Ręczne przenoszenie ładunków dogodnych o ciężarze do 25 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie - meble w pokoju	t		
			0,1	t	0,100	
					RAZEM	0,100
5			Prace dodatkowe			
48 d.5	KNR AT-05 1664-01		Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
49 d.5	KNR 4-01 0108-09 0108-10		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość 60 km	m3		
			8	m3	8,000	
					RAZEM	8,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.5	kalkulacja własna		Składowanie i utylizacja gruzu i odpadów	m3		
			8	m3	8,000	
					RAZEM	8,000