
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45314200-3	Instalowanie linii telefonicznych
45314300-4	Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310-7	Układanie kabli
45314320-0	Instalowanie okablowania komputerowego

NAZWA INWESTYCJI: Instalacja okablowania strukturalnego w pomieszczeniu 132 w budynku A25

ADRES INWESTYCJI: 60-995 Poznań, ul. Polanka 3

NAZWA INWESTORA: Politechnika Poznańska

ADRES INWESTORA: 61-131 Poznań, ul. Jacka Rychlewskiego 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Łukasz Domicz

DATA OPRACOWANIA: 13.04.2026

POZIOM CEN: 1 kwartał 2026

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: () zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

13.04.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 4-03 1005-02	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gazobetonu o długości przebicia do 15 cm - śr.rury do 40 mm	otw.		
		2	otw.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR-W 5-08 0115-06	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 230 mm na podłożu innym niż beton	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
3	KNR AT-14 0102-01 z.sz. 2.4.	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany - wysokość ponad 2 m	m		
		410	m	410,000	
				RAZEM	410,000
4	KNR AT-14 0102-07	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, dodatek za ułożenie na suficie podwieszanym	m		
		410	m	410,000	
				RAZEM	410,000
5	KNR AT-14 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany	m		
		198 + 100	m	298,000	
				RAZEM	298,000
6	NNRNKB 202 2702-01	Demontaż sufitu - (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m2		
		0,6 * 0,6 * 16	m2	5,760	
				RAZEM	5,760
7	NNRNKB 202 2702-01	Montaż sufitu(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m2		
		0,6 * 0,6 * 16	m2	5,760	
				RAZEM	5,760

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	32,7070		
RAZEM					

Słownie:

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	------------	---------

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	kabel okablowania strukturalnego miedziany U/UTP kat. 6 B2ca np. Molex CAA-00336-VI lub równoważny	m	778,8000	0,0000	778,8000		
2	kanał instalacyjny 160x65	m	18,7200	0,0000	18,7200		
3	kołki rozporowe plastikowe	szt.	121,5000	0,0000	121,5000		
4	łączniki (różne) 160x65	szt.	12,2400	0,0000	12,2400		
5	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		
RAZEM							

Słownie: