

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ścieżki rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego w ulicy: Kusocińskiego, Uchasta oraz na terenie Skateparku
na odcinku od ulicy Kusocińskiego do is. Gen. Andersa
ADRES INWESTYCJI : ul. Kusocińskiego w miejscowości Busko Zdrój
INWESTOR : Gmina Busko-Zdrój
ADRES INWESTORA : al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko Zdrój
BRANŻA : Elektryczna - oświetlenie uliczne
DATA OPRACOWANIA : 04.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Sieć oświetlenia ulicznego			
1.1		Demontaż			
1 d.1.1	KNNR-W 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie 9	szt. szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
2 d.1.1	KNNR-W 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku 9	kpl. kpl.	9,00	
				RAZEM	9,00
3 d.1.1	KNNR-W 9 0903-04	Demontaż przewodów izolowanych linii NN o przekroju do 95 mm ² 0,310	km km	0,31	
				RAZEM	0,31
4 d.1.1	KNNR-W 9 0202-06	Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 10-20 kg 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5 d.1.1	KNR 13-22 0407-06	Wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepą) materiałów poroziobórkowych - elementy przestrzenne - dodatek za wydłużenie transportu na odległość dalszych 0.5 km 10	mp mp	10,00	
				RAZEM	10,00
1.2		Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego			
6 d.1.2	KNR 2-01 0702-0201	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV 362	m m	362,00	
				RAZEM	362,00
7 d.1.2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 362	m m	362,00	
				RAZEM	362,00
8 d.1.2	KNR 2-28 0402-02 analogia	Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 100 mm w gruntach kat. III-IV 120	m m	120,00	
				RAZEM	120,00
9 d.1.2	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych DVK 75 mm w wykopie 297	m m	297,00	
				RAZEM	297,00
10 d.1.2	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych HDPE 75 mm w wykopie 142	m m	142,00	
				RAZEM	142,00
11 d.1.2	KNR 2-25 0613-02	Wciąganie do rur ochronnych kabla energetycznego o masie do 2 kg/m - budowa 439	m m	439,00	
				RAZEM	439,00
12 d.1.2	KNNR 5 0708-01	Układanie kabli o masie do 12 kg/m w rowach kablowych mechanicznie z przyczepy kablowej 482	m m	482,00	
				RAZEM	482,00
13 d.1.2	KNNR 5 0713-04 z.sz. 2.14. 9902-02	Materiały kable YAKXS 4x25 482	m m	482,00	
				RAZEM	482,00
14 d.1.2	KNNR 5 0605-06	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu IV 482	m m	482,00	
				RAZEM	482,00
15 d.1.2	KNKRB 5 0605-06	Zarobienie na sucho kabla energetycznego 4-żyłowego o przekroju żył aluminiumowych do 50 mm ² do 1 kV w izolacji i powłoce z tworzyw szt. 80	szt. szt.	80,00	
				RAZEM	80,00
16 d.1.2	KNR 2-25 0614-01	Ręczne układanie folii na kablu - budowa 362	m m	362,00	
				RAZEM	362,00
17 d.1.2	KNR 2-01 0705-0203	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV 362	m m	362,00	
				RAZEM	362,00
18 d.1.2	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 1	odc. odc.	1,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1.2	KNR 5-04 0101-01	Montaż szafki oświetleniowej SOU kompletnej na fundamencie	szt.	RAZEM	1,00
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
20 d.1.2	KNR 5-04 0101-01	Montaż szafki-układ do redukcji mocy biernej pojemnościowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3		Budowa słupów oświetlenia ulicznego			
21 d.1.3	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych H=9m	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
22 d.1.3	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych H=6m	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
23 d.1.3	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl. przew. kpl. przew.	26,00	
		26		RAZEM	26,00
24 d.1.3	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
		26	szt.	26,00	
				RAZEM	26,00
25 d.1.3	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED 71,5W	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
26 d.1.3	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED 46,5W	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
27 d.1.3	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED 24W	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
28 d.1.3	KNR 5-15 0905-03	Montaż fundamentów prefabrykowanych F150/200 pod słupy	szt.		
		14	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
29 d.1.3	KNR 5-10 1001-04	Montaż złącza słupowego IZK-komplet	szt.		
		14	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
1.4		Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych - inne roboty objęte umową			
30 d.1.4	własny	obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.1.4	KW 1 01-01	Sporządzenie dokumentacji powykonawczej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
32 d.1.4	własny	Koszt zajęcia pasa drogowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00