
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie prac malarskich
ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Polska 116
INWESTOR : Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu
ADRES INWESTORA : 61-701 Poznań, ul. Fredry 9
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : marzec 2026r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2026r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Prace malarskie					
1.1 Pomieszczenie pracownia krawiecka męska					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.1		poz.7	m ²	74.730	
				RAZEM	74.730
2	KNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
d.1.1		(3.3*(6+8.1+6+8.1+5.3+5.3+5.3+5.3)+(5.3*14.1))-(6*1.9*1.8)	m ²	217.230	
				RAZEM	217.230
3	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach- analogia montaż siatki na pęknięciach	m ²		
d.1.1	analogia	poz.2*20%	m ²	43.446	
				RAZEM	43.446
4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
d.1.1		poz.2	m ²	217.230	
				RAZEM	217.230
5	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.1		poz.4	m ²	217.230	
				RAZEM	217.230
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -pow. pionowe	m ²		
d.1.1		(3.3*(14.1+14.1+5.3+5.3+5.3+5.3))-6*1.9*1.8	m ²	142.500	
				RAZEM	142.500
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.1		14.1*5.3	m ²	74.730	
				RAZEM	74.730
8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami latexowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1.1		poz.2	m ²	217.230	
				RAZEM	217.230
9	KNR-W 2-02 1510-02	Malowanie farbami latexowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie - trzecia warstwa	m ²		
d.1.1		poz.2	m ²	217.230	
				RAZEM	217.230
10	KNR-W 4-03 1124-04	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych	szt.		
d.1.1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR-W 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych	szt.		
d.1.1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR-W 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.		
d.1.1		poz.11	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR-W 5-08 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych	szt.		
d.1.1		poz.10	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
d.1.1		poz.1	m ²	74.730	
				RAZEM	74.730
1.2 Pomieszczenie pracownia krawiecka damska					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1. 2	KNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby (3.3*(5.3+5.3+5.3+5.3+14+14)+(5.3*14))-(6*1.9*1.8)	m ² m ²	 216.040	
				RAZEM	216.040
16 d.1. 2	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.21	m ² m ²	 74.200	
				RAZEM	74.200
17 d.1. 2	KNR 0-17 2609-06 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach- analogia montaż siatki na pęknięciach poz.15*20%	m ² m ²	 43.208	
				RAZEM	43.208
18 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" poz.15	m ² m ²	 216.040	
				RAZEM	216.040
19 d.1. 2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.18	m ² m ²	 216.040	
				RAZEM	216.040
20 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -pow. pionowe (3.3*(5.3+5.3+5.3+5.3+14+14))-7*1.9*1.8	m ² m ²	 138.420	
				RAZEM	138.420
21 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5.3*14	m ² m ²	 74.200	
				RAZEM	74.200
22 d.1. 2	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami latexowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.15	m ² m ²	 216.040	
				RAZEM	216.040
23 d.1. 2	KNR-W 2- 02 1510-02	Malowanie farbami latexowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie - trzecia warstwa poz.22	m ² m ²	 216.040	
				RAZEM	216.040
24 d.1. 2	KNR-W 4- 03 1124-04	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
25 d.1. 2	KNR-W 4- 03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
26 d.1. 2	KNR-W 5- 08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych poz.25	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
27 d.1. 2	KNR-W 5- 08 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych poz.24	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
28 d.1. 2	KNR-W 4- 01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 74.2	m ² m ²	 74.200	
				RAZEM	74.200
1.3	Pomieszczenie modystek				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.1. 3	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby (3.3*(5.9+5.9+5.2+5.2)+(5.9*5.2))-2*1.9*1.8	m ² m ²	 97.100	
				RAZEM	97.100
30 d.1. 3	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.35	m ² m ²	 30.680	
				RAZEM	30.680
31 d.1. 3	KNR 0-17 2609-06 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach- analogia montaż siatki na pęknięciach poz.29*20%	m ² m ²	 19.420	
				RAZEM	19.420
32 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" poz.29	m ² m ²	 97.100	
				RAZEM	97.100
33 d.1. 3	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.32	m ² m ²	 97.100	
				RAZEM	97.100
34 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -pow. pionowe 3.3*(5.9+5.9+5.2+5.2)-2*1.9*1.8	m ² m ²	 66.420	
				RAZEM	66.420
35 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5.9*5.2	m ² m ²	 30.680	
				RAZEM	30.680
36 d.1. 3	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami latexowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.29	m ² m ²	 97.100	
				RAZEM	97.100
37 d.1. 3	KNR-W 2- 02 1510-02	Malowanie farbami latexowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie - trzecia warstwa poz.29	m ² m ²	 97.100	
				RAZEM	97.100
38 d.1. 3	KNR-W 4- 03 1124-04	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
39 d.1. 3	KNR-W 4- 03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
40 d.1. 3	KNR-W 5- 08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych poz.39	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
41 d.1. 3	KNR-W 5- 08 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych poz.38	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
42 d.1. 3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 0.90*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
43 d.1. 3	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe drewniane dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrznych- lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe wewnętrzne, o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone z okuciami drzewnymi, klamką i zamkiem patentowym zgodnie z PB 0.90*2.05	m ²		
d.1.	1019-05		m ²	1.845	
3				RAZEM	1.845
45	kalk. własna	Zakup i Montaż progu wejściowego	szt		
d.1.		1	szt	1.000	
3				RAZEM	1.000
46	KNR-W 4-	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
d.1.	01 1215-08		m ²	30.680	
3		30.68		RAZEM	30.680