

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie prac remontowych - korytarz ul. Polska  
ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Polska 116  
INWESTOR : Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu  
ADRES INWESTORA : 61-701 Poznań, ul. Fredry 9  
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : marzec 2026r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
marzec 2026r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>Prace malarskie i posadzkarskie</b>				
1.1	<b>korytarz</b>				
1	1 KNNR-W 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m <sup>2</sup>		
d.1.	1002-06				
1		$(3.3 \cdot (14.4 + 14.4 + 2.1 + 2.1)) - (9 \cdot 0.90 \cdot 2.0 + 1.5 \cdot 2.0)$	m <sup>2</sup>	89.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.700</b>
2	2	demontaż wszystkich odbojnic na korytarzu	kpl.		
d.1.	analiza in-				
1	dywidualna				
1			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	3 KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach- analogia montaż siatki na pęknięciach	m <sup>2</sup>		
d.1.	2609-06				
1	analogia	poz.1*30%	m <sup>2</sup>	26.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.910</b>
4	4 NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
1		poz.1	m <sup>2</sup>	89.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.700</b>
5	5 KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0815-04				
1		poz.4	m <sup>2</sup>	89.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.700</b>
6	6 KNR-W 2-	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie cementowej grubości 1 ceg. - zamurowanie istniejącego okna	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 0103-04				
1			m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	7 KNR-W 2-	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 0803-01				
1		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	8 NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -pow. pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
1		$(3.3 \cdot (14.4 + 14.4 + 2.1 + 2.1)) - (9 \cdot 0.9 \cdot 2 + 1.5 \cdot 2)$	m <sup>2</sup>	89.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.700</b>
9	9 NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 2702-01				
1		14.4*2.15	m <sup>2</sup>	30.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.960</b>
10	10 KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami latexowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 1510-01				
1		poz.1	m <sup>2</sup>	89.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.700</b>
11	11 KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwi-czek i elementów pełnych o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup> z dwukrotnym szpachlowaniem - drzwiczki do skrzynki elektrycznej	szt.		
d.1.	1510-04				
1		0.9*2	szt.	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
12	12 KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	0354-05				
1		$8 \cdot 0.90 \cdot 2.05 + 0.7 \cdot 2.05 + 1.5 \cdot 2.05$	m <sup>2</sup>	19.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.270</b>
13	13 KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe drewniane dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzno-lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.1.	1016-02				
1		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
14	14 KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe drewniane dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzno-lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - do drzwi dwuskrzydłowych	szt.		
d.1.	1016-02				
1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1. 1	<b>KNR 2-02 1019-05</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe wewnętrzne, o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone z okuciami drzwiowymi, klamką i zamkiem patentowym 0.90*2.05*8+2.05*0.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.195	 16.195
				<b>RAZEM</b>	<b>16.195</b>
16 d.1. 1	<b>KNR 2-02 1019-05</b>	Skrzydła drzwiowe dwuskrzydłowe płytowe wejściowe wewnętrzne, o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone z okuciami drzwiowymi, klamką i zamkiem patentowym 1.5*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.075	 3.075
				<b>RAZEM</b>	<b>3.075</b>
17 d.1. 1	<b>analiza indywidualna</b>	Demontaż starych grzejników 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18 d.1. 1	<b>KNNR 4 0418-05</b>	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19 d.1. 1	<b>KNR-W 4- 03 1134-01</b>	Demontaż opraw świetłkowych z kloszem 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
20 d.1. 1	<b>KNR-W 4- 03 1124-04</b>	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
21 d.1. 1	<b>KNR-W 4- 03 1122-01</b>	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
22 d.1. 1	<b>KNNR 5 0503-03</b>	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - lampy rastrowe 6	kpl. kpl.	 6.000	 6.000
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
23 d.1. 1	<b>KNNR 5 0307-01</b>	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
24 d.1. 1	<b>KNNR 5 0308-05</b>	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
25 d.1. 1	<b>KNR 4-04 0504-06</b>	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony, panele podłogowe itd. poz.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.960	 30.960
				<b>RAZEM</b>	<b>30.960</b>
26 d.1. 1	<b>KNR 4-04 0504-06</b>	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony, panele podłogowe itd. - druga warstwa poz.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.960	 30.960
				<b>RAZEM</b>	<b>30.960</b>
27 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0816-02</b>	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych-zeszlifowanie podkładużywicznego z podłoża cementowego- zdarcie kleju poz.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.960	 30.960
				<b>RAZEM</b>	<b>30.960</b>
28 d.1. 1	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.960	 30.960
				<b>RAZEM</b>	<b>30.960</b>
29 d.1. 1	<b>NNRNKB 202 1130-02</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.9	m <sup>2</sup>	30.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.960</b>
30 d.1. 1	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 3 30.24	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.240</b>
31 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.9	m <sup>2</sup>	30.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.960</b>
32 d.1. 1	analiza in- dywidualna	Montaż nowych dbojnic ściennych na korytarzu - zgodnie z PB 30 mb	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33 d.1. 1	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin PCV zgodnie z PB	m <sup>2</sup>		
		poz.9	m <sup>2</sup>	30.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.960</b>
34 d.1. 1	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie	m		
		14.4+14.4+2.1+2.1-10*0.9-1.5	m	22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
35 d.1. 1	kalk. włas- na	Zakup i Montaż progu wejściowego	szt		
		10	szt	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>1.2 Wywozy</b>					
36 d.1. 2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
		poz.12*0.2+poz.25*0.03+poz.26*0.04+1	m <sup>3</sup>	7.021	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.021</b>
37 d.1. 2	analiza in- dywidualna	Dodatek za ręczne przenoszenie materiałów z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38 d.1. 2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		poz.36	m <sup>3</sup>	7.021	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.021</b>
39 d.1. 2	wycena in- dywidualna	Opłata za składowanie materiału z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
		poz.38	m <sup>3</sup>	7.021	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.021</b>