
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT TECHNICZNY – PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH
W BUDYNKU Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu
ADRES INWESTYCJI: ul. Polska 116, 60-401 Poznań
NAZWA INWESTORA: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu
ADRES INWESTORA: ul. Fredry 9 61-701 Poznań
WYKONAWCA: Marcin Płoszaj
BRANŻE: Sanitarna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Marcin Płoszaj
DATA OPRACOWANIA: 03.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

03.2026

Instalacje sanitarne.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR: Instalacje sanitarne.					
1		Instalacja kanalizacji skroplin			
1 d.1	KNR BO-12 0357-02 analogia	Mechaniczne przebicie otworów w ścianach.	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
2 d.1	KNR-W 2-15 0112-03 analogia	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PVC) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach klejonych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
3 d.1	KNR-W 2-16 0303-01 analogia	Jednowarstwowa izolacja o grub.9 mm otulinami poliuretanowymi rurociągów o śr.wew.23-35	m		
		poz.2 * 0,1	m	1,500	
				RAZEM	1,500
4 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż syfonów klimatyzacji.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	kalk. własna	Zamurowania i odnowa powłok malarskich.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Instalacja klimatyzacji.			
6 d.2	KNR-W 4-01 0335-01 analogia	Przebicia instalacyjne, bruzdowanie, wykucia i przewieroty.	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
7 d.2	KNR-W 2-15 0208-03 analogia	Rury ochronne PP kanalizacyjne o śr.32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.2	kalk. własna	Układ grzewczo chłodniczy split 6.8kW z instalacją rurową - układ serwerowni.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż przejść p.poż. rurociągów zgodnie z opisem techn.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.2	kalk. własna	Zamurowania i odnowa powłok malarskich.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000