
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45314000-1	Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314320-0	Instalowanie okablowania komputerowego
45314310-7	Układanie kabli
45314300-4	Instalowanie infrastruktury okablowania
45314200-3	Instalowanie linii telefonicznych

NAZWA INWESTYCJI: Instalacje okablowania strukturalnego w pomieszczeniu 022 w budynku A1

ADRES INWESTYCJI: 61-138 Poznań, ul. Piotrowo 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Łukasz Domicz

DATA OPRACOWANIA: 16.01.2026

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

zł

PODATEK VAT:

() zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

16.01.2026

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Okablowanie Strukturalne			
1 d.1	KNR 4-03 1004-16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 25 mm	otw.		
		4	otw.	4,000	
				RAZEM	4,000
2 d.1	KNR 4-03 1004-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm	otw.		
		2	otw.	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1	KNR-W 4-03 1001-20	Ręczne wykucie bruzd dla rur: RKL21, RS-P21, RS28 o śr.do 47 mm w cegle	m		
		3 * 4	m	12,000	
				RAZEM	12,000
4 d.1	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		3 * 4	m	12,000	
				RAZEM	12,000
5 d.1	KNR-W 5-08 0107-02	Rury winidurkowe o średnicy do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach	m		
		3 * 4	m	12,000	
				RAZEM	12,000
6 d.1	KNR-W 5-08 0115-02	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton	m		
		15 + 10	m	25,000	
				RAZEM	25,000
7 d.1	KNR-W 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
8 d.1	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9 d.1	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10 d.1	KNR AT-14 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany	m		
		40 + 132	m	172,000	
				RAZEM	172,000
11 d.1	KNR AT-14 0102-01 z.sz. 2.4.	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany - wysokość ponad 2 m	m		
		176	m	176,000	
				RAZEM	176,000
12 d.1	NNRNKB 202 2702-01 analogia	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - demontaż	m2		
		3 * 0,6 * 0,6	m2	1,080	
				RAZEM	1,080
13 d.1	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - montaż z istniejących materiałów	m2		
		3 * 0,6 * 0,6	m2	1,080	
				RAZEM	1,080

2		Demontaż domofonu			
14 d.2	KNNR-W 9 0210-04	Demontaż urządzeń łączności wewnętrznej przyzywowej (domofon) - aparat odbiorczy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.2	KNNR-W 9 0210-03	Demontaż urządzeń łączności wewnętrznej przyzywowej (domofon) - tablica przyzywowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2	KNNR-W 9 0204-05	Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - zasilacz	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2	KNNR-W 9 0301-03	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	38,7046		
RAZEM					

Słownie:

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	------------	---------

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	łączniki (różne) 40x20	szt.	17,0000	0,0000	17,0000		
2	kołki rozporowe plastikowe	szt.	67,5000	0,0000	67,5000		
3	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		
4	kabel okablowania strukturalnego miedziany B2ca kat. 5 U/UTP np. MOLEX CAA-00462 lub równoważny	m	382,8000	0,0000	382,8000		
5	kanał instalacyjny 40x20	m	26,0000	0,0000	26,0000		
6	rury winidurkowe RL25	m	12,4800	0,0000	12,4800		
7	złączki	szt.	4,9200	0,0000	4,9200		
8	puszki bakelitowe głęboka	szt.	3,0600	0,0000	3,0600		
9	osprzęt podtynkowy ramka + support 45x45	szt.	3,0600	0,0000	3,0600		
RAZEM							

Słownie: