

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Branża ogólnobudowlana
 ADRES INWESTYCJI : Budynek A-1, pom. -1.22a,-1.22b, -1.22c, -1.22d

L.p	Podstawa	Opis elementu, robót	j.m.	Ilość
Pomieszczenie -1.22A - laboratorium				
1.	KNR 4-04 0504-06	Zerwanie wykładziny podłogowej	m2	41,71
2.	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie farby na ścianach	m2	87,98
3.	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie farby na sufitach - przedsiónek	m2	2,78
4.	kalk. własna	Demontaż drzwi wewnętrznych	szt.	2
5.	kalk. własna	Demontaż kratki wentylacyjnych	szt.	6
6.	kalk. własna	Przesunięcie otworu drzwiowego	szt.	1
7.	KNR 0-23 2611-02	Grunтовanie podłoża	m2	12,71
8.	KNR 4-01 0326-06	Zamurowanie otworów po kratkach wentylacyjnych	szt.	6
9.	KNR 2-02 1102-02	Wylewka samopoziomująca	m2	45,89
10.	KNR-W 2-02 1123-02	Ułożenie wykładziny podłogowej antyelektrostatycznej, o podwyższonej odporności na ścieranie	m2	45,89
11.	KNR-W 2-02 1123-0400	Zgrzewanie wykładziny	m2	45,89
12.	KNR 2-02 2009-02	Gładzie gipsowe na ścianach	m2	80,32
13.	KNR 0-23 2611-02	Grunтовanie ścian	m2	80,32
14.	KNR 2-02 1505-01	Malowanie ścian dwukrotne - farba lateksowa	m2	83,10
15.	KNR-W 2-02 2702-01	Wykonanie sufitu podwieszanego modułowego o podwyższonej izolacyjności akustycznej	m2	38,94
16.	kalk. własna	Wymiana okna na EI 60 (stałe)	szt.	1
17.	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych '90 akustycznych 42 dB	szt.	1
18.	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych '90 z elektrozaczepem	szt.	1
19.	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych	kpl.	1
Pomieszczenie -1.22B - pomieszczenie techniczne				
20.	KNR 4-01 0811-07	Skucie płytek z posadzki	m2	12,71
21.	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie farby na ścianach	m2	32,37
22.	KNR 4-01 0429-03 analogia	Demontaż sufitu podwieszanego modułowego	m2	12,71
23.	kalk. własna	Wymiana rury spustowej i udrożnienie połączenia z kanalizacją deszową	mb	4,00
24.	kalk. własna	Uszczelnienie przejścia rury spustowej przez dach - papa	szt.	1,00
25.	kalk. własna	Demontaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych	szt.	2
26.	kalk. własna	Demontaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych	szt.	1
27.	KNR 0-23 2611-02	Grunтовanie podłoża	m2	12,71
28.	KNR 2-02 1102-02	Wylewka niwelująca różnicę wysokości na posadzce	m2	12,71
29.	KNR 2-02 0607-01	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	m2	12,71
30.	KNR K-47 1203-04 analogia	Ułożenie posadzki z płytek wraz z cokolikami	m2	38,94
31.	KNR 9-23 0102-07	Wyrównanie poziomu podjazdu do poziomu posadzki wewnątrz.	m2	6,70
32.	KNR 2-02 2009-02	Gładzie gipsowe na ścianach	m2	32,37
33.	KNR 0-23 2611-02	Grunтовanie ścian	m2	32,37
34.	KNR 2-02 1505-01	Malowanie ścian dwukrotne - farba lateksowa	m2	32,37

35.	KNR-W 2-02 2702-01	Wykonanie sufitu podwieszanego modułowego	m2	12,71
36.	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych stalowych dwuskrzydłowych '125	szt.	2
37.	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych izolowanych dwuskrzydłowych '220	szt.	1
38.	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych	kpl.	1
Pomieszczenie -1.22C i -1.22D - laboratorium				
39.	KNR 4-01 0429-03 analogia	Demontaż sufitu podwieszanego modułowego	m2	33,65
40.	KNR 4-04 0504-06	Zerwanie wykładziny dywanowej podłogowej	m2	33,65
41.	kalk. Własna	Wykucie otworu w ścianie pod drzwi z osadzeniem nadproży	szt.	1
42.	kalk. własna	Demontaż ścianki szklanej pomiędzy -1.22c i -1.22d	szt.	1
43.	kalk. własna	Demontaż aneksu kuchennego	szt.	1
44.	KNR 4-01 0348-01 analogia	Demontaż okładzin ściennych	m2	30,30
45.	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie farby na ścianach	m2	57,51
46.	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie farby na suficie	m2	33,65
47.	KNR 0-23 2611-02	Grunтовanie podłoża	m2	33,65
48.	KNR 2-02 1102-02	Wylewka samopoziomująca	m2	33,65
49.	KNR-W 2-02 1123-02	Ułożenie wykładziny podłogowej antyelektrostatycznej, o podwyższonej odporności na ścieranie	m2	37,02
50.	KNR-W 2-02 1123-0400	Zgrzewanie wykładziny	m2	45,89
51.	KNR 2-02 2009-02	Gładzie gipsowe na ścianach	m2	91,08
52.	KNR 0-23 2611-02	Grunтовanie ścian	m2	91,08
53.	KNR 2-02 1505-01	Malowanie ścian dwukrotne - farba lateksowa	m2	91,08
54.	KNR 2-02 2009-02	Gładzie gipsowe na suficie	m2	33,65
55.	KNR 0-23 2611-02	Grunтовanie sufitu	m2	33,65
56.	KNR 2-02 1505-01	Malowanie sufitu dwukrotne - farba lateksowa	m2	33,65
57.	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych '90 z elektrozaczepem	szt.	1
58.	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych	kpl.	1