
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Doposażenie żłobka w Wysocku Małym
ADRES INWESTYCJI : Wysocko Małe; ul. Górna
INWESTOR : Gmina Przygodzice
ADRES INWESTORA : 63-421 Przygodzice; Plac Powstańców Wielkopolskich 2
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 05.11.2025

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Ilości przedmiarowe w niniejszym kosztorysie jak i sporządzone zestawienie materiałowe są ilościami uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych jak również od przyjętych technologii wykonania robót . Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.

Wszystkie użyte w kosztorysie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.

Jeśli w opisie zostały użyte w.w. wskazania należy je traktować jako propozycję i towarzyszy im zapis "lub równoważny".

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.11.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż żagli			
1	KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupów	szt.		
d.1	0309-01				
	analogia				
		14	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
2	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach słupów z mocowaniem	szt.		
d.1	0310-01				
	analogia				
		14	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
3	KNR 2-02	Zakup dostawa i montaż napinaczy, szekli i śrub rzymskich	szt.		
d.1	1218-01				
	analogia				
		14	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
4	KSNR 7	Montaż wodoodpornego żagla o wymiarach 15,00x11,50x5,50 m o kształcie wg projektu, kolor popielaty (do uzgodnienia z Inwestorem) z wykonaniem strong z dodatkowymi punktami mocującymi - NR1	kpl		
d.1	0703-04				
	analogia				
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KSNR 7	Montaż wodoodpornego żagla o wymiarach 13,00x7,00 m i kształcie wg projektu, kolor popielaty (do uzgodnienia z Inwestorem) z wykonaniem strong - NR2	kpl		
d.1	0703-04				
	analogia				
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KSNR 7	Montaż wodoodpornego żagla o wymiarach 9,00x5,50 m o kształcie wg projektu, kolor popielaty (do uzgodnienia z Inwestorem) z wykonaniem strong - NR3	kpl		
d.1	0703-04				
	analogia				
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Montaż drewnianych domków - 3 szt			
7	KNR 2-25	Montaż domków z gotowych elementów drewnianych domek ażurowy z kotwami wykonany z desek drewna sosnowego o wym. 1, 41x1,51x1,68 m, wszystkie okucia i łączniki odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, posadowiony bezpośrednio w gruncie z fundamentowaniem zgodnie z zaleceniami producenta	m ²		
d.2	0106-01				
	analogia				
		1.41*1.51*3	m ²	6.39	
				RAZEM	6.39
3		Donice - 10 szt			
8	KNR 2-02	Montaż donic	szt.		
d.3	1218-04	donica potrójna o konstrukcji ze stali czarnej S235JR ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, obudowana perforowaną blachą ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na promieniowanie UV o wymiarach 124x45x45 cm			
	analogia				
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
9	KNR 2-21	Napełnienie skrzynek lub waz ziemią	m ³		
d.3	0417-01				
	analogia				
		1.24*0.45*0.45*10	m ³	2.51	
				RAZEM	2.51
10	KNR 2-21	Obsadzenie skrzynek roślinami mrozoodpornymi o średniej wysokości od 30 cm do 80 cm przy ilości do 6 szt./m skrzynki- rodzaj i ilość w uzgodnieniu z Inwestorem	m		
d.3	0417-03				
	analogia				
		10*1.24	m	12.40	
				RAZEM	12.40
4		Nawierzchnia z płyt gumowych			
11	KNR 2-02	Montaż na istniejącej kostce nawierzchni bezpiecznej, elastycznej z płytek gumowych o wym 50x50x2,5 cm odpornych na działanie czynników zewnętrznych i na uszkodzenia mechaniczne, wibroizolacyjne, wodoprzepuszczalne, antypoślizgowe R11, posiadające atest PZH - kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m ²		
d.4	1112-07				
	kalk. własna				
		100	m ²	100.00	
				RAZEM	100.00
5		Instrument muzyczny			
12	KNNR 5	Zakup, dostawa i montaż instrument muzyczny wg dokumentacji w uzgodnieniu z Inwestorem	szt.		
d.5	0406-03				
	analogia				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6		Ogrodzenie			
13	KNR 2-23	Ogrodzenie (kolor RAL 6033) kompletne z wykonaniem cokołu wg projektu	m		
d.6	0404-01				
	kalk. własna				
		15	m	15.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15.00
14	KNR 2-23	Furtka stalowa (kolor RAL 6033) kompletna wg projektu	szt.		
d.6	0404-04				
	kalk. własna				
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 6	Montaż żagli	
2	7 - 7	Montaż drewnianych domków - 3 szt	
3	8 - 10	Donice - 10 szt	
4	11 - 11	Nawierzchnia z płyt gumowych	
5	12 - 12	Instrument muzyczny	
6	13 - 14	Ogrodzenie	
		RAZEM	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Montaż żagli				
1	KNR 2-23 0309-01	Osadzenie tulei do słupów	szt.	14.00		
d.1	analogia					
2	KNR 2-23 0310-01	Ustawienie w gotowych otworach słupów z mocowaniem	szt.	14.00		
d.1	analogia					
3	KNR 2-02 1218-01	Zakup dostawa i montaż napinaczy, szekli i śrub rzymskich	szt.	14.00		
d.1	analogia					
4	KSNR 7 0703-04	Montaż wodoodpornego żagla o wymiarach 15,00x11,50x5,50 m o kształcie wg projektu, kolor popielaty (do uzgodnienia z Inwestorem) z wykonaniem strong z dodatkowymi punktami mocującymi - NR1	kpl	1.00		
d.1	analogia					
5	KSNR 7 0703-04	Montaż wodoodpornego żagla o wymiarach 13,00x7,00 m i kształcie wg projektu, kolor popielaty (do uzgodnienia z Inwestorem) z wykonaniem strong - NR2	kpl	1.00		
d.1	analogia					
6	KSNR 7 0703-04	Montaż wodoodpornego żagla o wymiarach 9,00x5,50 m o kształcie wg projektu, kolor popielaty (do uzgodnienia z Inwestorem) z wykonaniem strong - NR3	kpl	1.00		
d.1	analogia					
Razem dział: Montaż żagli						
2		Montaż drewnianych domków - 3 szt				
7	KNR 2-25 0106-01	Montaż domków z gotowych elementów drewnianych domek ażurowy z kotwami wykonany z desek drewna sosnowego o wym. 1,41x1,51x1,68 m, wszystkie okucia i łączniki odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, posadowiony bezpośrednio w gruncie z fundamentowaniem zgodnie z zaleceniami producenta	m ²	6.39		
d.2	analogia					
Razem dział: Montaż drewnianych domków - 3 szt						
3		Donice - 10 szt				
8	KNR 2-02 1218-04	Montaż donic donica potrójna o konstrukcji ze stali czarnej S235JR ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, obudowana perforowaną blachą ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na promieniowanie UV o wymiarach 124x45x45 cm	szt.	10.00		
d.3	analogia					
9	KNR 2-21 0417-01	Napełnienie skrzynek lub waz ziemią	m ³	2.51		
d.3	analogia					
10	KNR 2-21 0417-03	Obsadzenie skrzynek roślinami mrozoodpornymi o średniej wysokości od 30 cm do 80 cm przy ilości do 6 szt./m skrzynki- rodzaj i ilość w uzgodnieniu z Inwestorem	m	12.40		
d.3	analogia					
Razem dział: Donice - 10 szt						
4		Nawierzchnia z płyt gumowych				
11	KNR 2-02 1112-07	Montaż na istniejącej kostce nawierzchni bezpiecznej, elastycznej z płytek gumowych o wym 50x50x2,5 cm odpornych na działanie czynników zewnętrznych i na uszkodzenia mechaniczne, wibroizolacyjne, wodoprzepuszczalne, antypoślizgowe R11, posiadające atest PZH - kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m ²	100.00		
d.4	kalk. własna					
Razem dział: Nawierzchnia z płyt gumowych						
5		Instrument muzyczny				
12	KNNR 5 0406-03	Zakup, dostawa i montaż instrument muzyczny wg dokumentacji w uzgodnieniu z Inwestorem	szt.	1.00		
d.5	analogia					
Razem dział: Instrument muzyczny						
6		Ogrodzenie				
13	KNR 2-23 0404-01	Ogrodzenie (kolor RAL 6033) kompletne z wykonaniem cokołu wg projektu	m	15.00		
d.6	kalk. własna					
14	KNR 2-23 0404-04	Furtka stalowa (kolor RAL 6033) kompletna wg projektu	szt.	2.00		
d.6	kalk. własna					
Razem dział: Ogrodzenie						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1		Montaż żagli						
d.1	KNR 2-23 0309-01 analogia	Osadzenie tulei do słupów	szt.				14.00	
		-- Robocizna -- 3.024*0.955=	r-g	2.8879				
		-- Materiały -- tuleja fundamentowa z dekle zaprawa cementowa M 100	szt m³	1.0000 0.0330				
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000				
Razem pozycja 1							14.00	
2	KNR 2-23 0310-01 analogia	Ustawienie w gotowych otworach słupów z mocowaniem	szt.				14.00	
d.1		-- Robocizna -- 1.2*0.955=	r-g	1.1460				
		-- Materiały -- słupek z mocowaniem	kpl.	1.0000				
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000				
Razem pozycja 2							14.00	
3	KNR 2-02 1218-01 analogia	Zakup dostawa i montaż napinaczy, szekli i śrub rzymskich	szt.				14.00	
d.1		-- Robocizna --	r-g	0.1000				
		-- Materiały -- akcesoria do montażu żagli - napi- nacz	szt	1.0000				
		akcesoria do montażu żagli - szekla	szt	1.0000				
		akcesoria do montażu żagli - śruba rzymska	szt	1.0000				
Razem pozycja 3							14.00	
4	KSNR 7 0703- 04 analogia	Montaż wodoodpornego żagla o wymiarach 15,00x11,50x5,50 m o kształcie wg projektu, kolor popielaty (do uzgodnienia z Inwestorem) z wykonaniem strong z dodatkowymi punktami mocującymi - NR1	kpl				1.00	
d.1		-- Materiały -- zakup, dostawa i montaż wodoodpornego żagla o wymiarach 15,00x11,50x5,50 m o kształcie wg projektu, kolor popielaty (do uzgodnienia z Inwestorem) z wykonaniem strong z dodatkowymi punktami mocującymi - NR1	szt	1.0000				
Razem pozycja 4							1.00	
5	KSNR 7 0703- 04 analogia	Montaż wodoodpornego żagla o wymiarach 13,00x7,00 m o kształcie wg projektu, kolor popielaty (do uzgodnienia z Inwestorem) z wykonaniem strong - NR2	kpl				1.00	
d.1		-- Materiały -- zakup, dostawa i montaż wodoodpornego żagla o wymiarach 13,00x7,00 m o kształcie wg projektu, kolor popielaty (do uzgodnienia z Inwestorem) z wykonaniem strong - NR2	szt	1.0000				
Razem pozycja 5							1.00	
6	KSNR 7 0703- 04 analogia	Montaż wodoodpornego żagla o wymiarach 9,00x5,50 m o kształcie wg projektu, kolor popielaty (do uzgodnienia z Inwestorem) z wykonaniem strong - NR3	kpl				1.00	
d.1		-- Materiały --						

SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		zakup, dostawa i montaż wodoodpornego żagla o wymiarach 9,00x5,50 m o kształcie wg projektu, kolor popielaty (do uzgodnienia z Inwestorem) z wykonaniem strong - NR3	szt	1.0000				
Razem pozycja 6							1.00	
2		Montaż drewnianych domków - 3 szt						
7 d.2	KNR 2-25 0106-01 analogia	Montaż domków z gotowych elementów drewnianych domek ażurowy z kotwami wykonany z desek drewna sosnowego o wym. 1,41x1,51x1,68 m, wszystkie okucia i łączniki odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, posadowiony bezpośrednio w gruncie z fundamentowaniem zgodnie z zaleceniami producenta	m ²				6.39	
		-- Robocizna --	r-g	9.3000				
		-- Materiały -- domek ażurowy z kotwami wykonany z desek drewna sosnowego o wym. 1,41x1,51x1,68 m, wszystkie okucia i łączniki odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, posadowiony bezpośrednio w gruncie z fundamentowaniem zgodnie z zaleceniami producenta	szt.	0.4695				
		-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.2000				
Razem pozycja 7							6.39	
3		Donice - 10 szt						
8 d.3	KNR 2-02 1218-04 analogia	Montaż donic donica potrójna o konstrukcji ze stali czarnej S235JR ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, obudowana perforowaną blachą ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na promieniowanie UV o wymiarach 124x45x45 cm	szt.				10.00	
		-- Materiały -- donica potrójna o konstrukcji ze stali czarnej S235JR ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, obudowana perforowaną blachą ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na promieniowanie UV o wymiarach 124x45x45 cm	szt	1.0000				
Razem pozycja 8							10.00	
9 d.3	KNR 2-21 0417-01 analogia	Napełnienie skrzynek lub waz ziemią	m ³				2.51	
		-- Robocizna -- 3.98*0.955=	r-g	3.8009				
		-- Materiały -- ziemia urodzajna (humus)	m ³	1.0300				
Razem pozycja 9							2.51	
10 d.3	KNR 2-21 0417-03 analogia	Obsadzenie skrzynek roślinami mrozoodpornymi o średniej wysokości od 30 cm do 80 cm przy ilości do 6 szt./m skrzynki- rodzaj i ilość w uzgodnieniu z Inwestorem	m				12.40	
		-- Robocizna -- 0.272*0.955=	r-g	0.2598				
		-- Materiały --						

SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		rośliny mrozoodporne o średniej wysokości od 30 cm do 80 cm w uzgodnieniu z Inwestorem	szt.	6.3000				
		woda	m ³	0.0020				
Razem pozycja 10								12.40
4		Nawierzchnia z płyt gumowych						
11	KNR 2-02	Montaż na istniejącej kostce nawierzchni bezpiecznej, elastycznej z płytek gumowych o wym 50x50x2,5 cm odpornych na działanie czynników zewnętrznych i na uszkodzenia mechaniczne, wibroizolacyjne, wodoprzepuszczalne, antypoślizgowe R11, posiadające atest PZH - kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m ²				100.00	
d.4	1112-07							
	kalk. własna							
		-- Robocizna --	r-g	0.4578				
		-- Materiały -- nawierzchnia bezpieczna z płytek gumowych o wym. 50x50 cm i gr. 2,5 cm z akcesoriami montażowymi	m ²	1.0500				
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
		-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0101				
Razem pozycja 11								100.00
5		Instrument muzyczny						
12	KNNR 5 0406-03	Zakup, dostawa i montaż instrument muzyczny wg dokumentacji w uzgodnieniu z Inwestorem	szt.				1.00	
d.5	analogia							
		-- Robocizna --	r-g	1.1500				
		-- Materiały -- instrument muzyczny wg dokumentacji w uzgodnieniu z Inwestorem	szt	1.0000				
Razem pozycja 12								1.00
6		Ogrodzenie						
13	KNR 2-23	Ogrodzenie (kolor RAL 6033) kompletne z wykonaniem cokołu wg projektu	m				15.00	
d.6	0404-01							
	kalk. własna							
		-- Robocizna -- 1.5885*0.955=	r-g	1.5170				
		-- Materiały -- masa betonowa	m ³	0.0176				
		ogrodzenie (kolor RAL 6033) - kompletne z wykonaniem cokołu	m	1.0200				
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000				
		-- Sprzęt -- ciągnik kołowy 29-37 kW	m-g	0.0541				
		przyczepa ciągnikowa 3,5 t	m-g	0.0541				
Razem pozycja 13								15.00
14	KNR 2-23	Furtka stalowa (kolor RAL 6033) kompletna wg projektu	szt.				2.00	
d.6	0404-04							
	kalk. własna							
		-- Robocizna -- 4.62*0.955=	r-g	4.4121				
		-- Materiały -- masa betonowa	m ³	0.0700				
		furtka stalowa ze słupkami (kolor RAL 6033)	kpl	1.0000				
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000				
		-- Sprzęt -- ciągnik kołowy 29-37 kW	m-g	0.1400				
		przyczepa ciągnikowa 3,5 t	m-g	0.1400				
Razem pozycja 14								2.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								

SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Słownie:								

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	208.5726		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	furtka stalowa ze słupkami (kolor RAL 6033)	kpl	2.0000		
2.	ogrodzenie (kolor RAL 6033) - kompletne z wykonaniem cokołu	m	15.3000		
3.	nawierzchnia bezpieczna z płytek gumowych o wym. 50x50 cm i gr. 2,5 cm z akcesoriami montażowymi	m ²	105.0000		
4.	domek ażurowy z kotwami wykonany z desek drewna sosnowego o wym. 1,41x1,51x1,68 m, wszystkie okucia i łączniki odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, posadowiony bezpośrednio w gruncie z fundamentowaniem zgodnie z zaleceniami producenta	szt.	3.0000		
5.	rośliny mrozoodporne o średniej wysokości od 30 cm do 80 cm w uzgodnieniu z Inwestorem	szt.	78.1200		
6.	tuleja fundamentowa z dekle	szt	14.0000		
7.	słupek z mocowaniem	kpl.	14.0000		
8.	masa betonowa	m ³	0.4040		
9.	zaprawa cementowa M 100	m ³	0.4620		
10.	akcesoria do montażu żagli - napinacz	szt	14.0000		
11.	akcesoria do montażu żagli - szekla	szt	14.0000		
12.	akcesoria do montażu żagli - śruba rzymska	szt	14.0000		
13.	zakup, dostawa i montaż wodoodpornego żagla o wymiarach 15,00x11,50x5,50 m o kształcie wg projektu, kolor popielaty (do uzgodnienia z Inwestorem) z wykonaniem strong z dodatkowymi punktami mocującymi - NR1	szt	1.0000		
14.	zakup, dostawa i montaż wodoodpornego żagla o wymiarach 13,00x7,00 m o kształcie wg projektu, kolor popielaty (do uzgodnienia z Inwestorem) z wykonaniem strong - NR2	szt	1.0000		
15.	zakup, dostawa i montaż wodoodpornego żagla o wymiarach 9,00x5,50 m o kształcie wg projektu, kolor popielaty (do uzgodnienia z Inwestorem) z wykonaniem strong - NR3	szt	1.0000		
16.	donica potrójna o konstrukcji ze stali czarnej S235JR ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, obudowana perforowaną blachą ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na promieniowanie UV o wymiarach 124x45x45 cm	szt	10.0000		
17.	instrument muzyczny wg dokumentacji w uzgodnieniu z Inwestorem	szt	1.0000		
18.	woda	m ³	0.0248		
19.	ziemia urodzajna (humus)	m ³	2.5853		
20.	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik kołowy 29-37 kW	m-g	1.0915		
2.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	1.2780		
3.	środek transportowy	m-g	1.0100		
4.	przyczepa ciągnikowa 3,5 t	m-g	1.0915		
RAZEM					

Słownie: