

Przedmiar robót

Modernizacja oświetlenia wraz ze sterowaniem na terenie Gminy Wola Krzysztoporska

Obiekt lub rodzaj robót: Oświetlenie uliczne

Lokalizacja: Gmina Wola Krzysztoporska

Inwestor: Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska

WÓJT
mgr Roman Drozdek



FUNDACJA
KRAJOWA AGENCJA ROZWOJU
EFEKTYWNOŚCI TECHNICZNEJ
ul. Samuela Bogumiła Lindego 1C
30-148 Kraków
KRS: 0000700189, NIP: 5512632504
REGON: 368603590

Data opracowania:
2026-03-31

Bogdan Mężyk
Prezes Zarządu

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja oświetlenia wraz ze sterowaniem na terenie Gminy Wola Krzysztoporska		
1	Element	Wymiana oświetlenia wraz ze sterowaniem		
1.1	KNNR 9/1002/1	Wysięgniki rurowe, wymiana wysięgnika mocowanego na słupie, ciężar do 15' kg	szt	9
1.2	KNNR 9/1004/3 (2)	Przewody izolowane w słupach oświetleniowych, rurach osłonowych, wysięgnikach oraz na linkach nośnych przewieszek, wymiana przewodów w latarniach o wysokości do 10' m	kpl	355
1.3	KNNR 9/1005/1	Oprawy oświetlenia zewnętrznego, wymiana na trzpieniu słupa lub wysięgnika, oprawa U1 wraz ze sterowaniem	kpl	11
1.4	KNNR 9/1005/1	Oprawy oświetlenia zewnętrznego, wymiana na trzpieniu słupa lub wysięgnika, oprawa U2 wraz ze sterowaniem	kpl	56
1.5	KNNR 9/1005/1	Oprawy oświetlenia zewnętrznego, wymiana na trzpieniu słupa lub wysięgnika, oprawa U3 wraz ze sterowaniem	kpl	42
1.6	KNNR 9/1005/1	Oprawy oświetlenia zewnętrznego, wymiana na trzpieniu słupa lub wysięgnika, oprawa U4 wraz ze sterowaniem	kpl	35
1.7	KNNR 9/1005/1	Oprawy oświetlenia zewnętrznego, wymiana na trzpieniu słupa lub wysięgnika, oprawa U5 wraz ze sterowaniem	kpl	65
1.8	KNNR 9/1005/1	Oprawy oświetlenia zewnętrznego, wymiana na trzpieniu słupa lub wysięgnika, oprawa U6 wraz ze sterowaniem	kpl	13
1.9	KNNR 9/1005/1	Oprawy oświetlenia zewnętrznego, wymiana na trzpieniu słupa lub wysięgnika, oprawa U7 wraz ze sterowaniem	kpl	89
1.10	KNNR 9/1005/1	Oprawy oświetlenia zewnętrznego, wymiana na trzpieniu słupa lub wysięgnika, oprawa U8 wraz ze sterowaniem	kpl	44
1.11	KNNR 9/1006/1	Wymiana bezpiecznika, zacisk	szt	355
1.12	Kalkulacja indywidualna	Uruchomienie systemu sterowania	kpl	1
2	Element	Przebudowa szafki pomiarowej		
2.1	KNNR 5/403/1	Urządzenia rozdzielcze (zestawy), masa do 20' kg	kpl	24
2.2	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	24