PLAN TRASY DEMONTAŻOWEJ ODCINKA OŚWIETLENIA PARKOWEGO KOLIDUJĄCEGO Z BUDOWĄ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ZA SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 4 W LUBARTOWIE, DZIAŁKA NR 146/45

UWAGI :

1. Istniejąca linia oświetlenia parkowego, własność PGE, przeznaczona do demontażu i unieczynnienia (wyłączenia z pod napięcia).
2. Istniejące oznaczenia słupów parkowych przeznaczonych do demontażu: nr 3, 4,5,6,7.
3. Długości odcinków linii kablowej oświetleniowej przeznaczonej do unieczynnienia:
   - odcinek od słupa nr 3 do słupa nr 4 - kabel YAKY4x35mm2 - długość 29mb.
   - odcinek od słupa nr 4 do słupa nr 5 - kabel YAKY4x35mm2 - długość 29mb.
   - odcinek od słupa nr 5 do słupa nr 6 - kabel YAKY4x35mm2 - długość 34mb.
   - odcinek od słupa nr 6 do słupa nr 7 - kabel YAKY4x35mm2 - długość 32mb.

   razem = 124mb.

istn.słup nr 6 do demontażu

istn.słup nr 7 do demontażu

istn.słup nr 5 do demontażu

istn.słup nr4 do demontażu

istn.słup nr 3 do demontażu

istn.słup przyłączeniowy nr 5

unieczynnić

trasa nieaktualna

projektowana trasa przebudowanego oświetlenia chodnika dla pieszych nie kolidująca z projektowanym boiskiem wielofunkcyjnym.

kabel odłączyć w słupie nr 3 i unieczynnić.

DVR075 F2x3mb

PROJEKTANT :
Stanisław Mitura
upr. LUB/0113/POOE/09

Inwestycja:
Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego.
Rozbudowa oświetlenia parkowego przy chodniku dla pieszych.
Demontaż 5sztuk słupów betonowych kolidujących z budową boiska, na działce nr 146/45, przy ul Kosmonautów 11 w Lubartowie.

INWESTOR: GMINA MIASTO LUBARTÓW
UL. JANA PAWŁA II NR 12
21-100 LUBARTÓW

funkcja	nazwisko	data	podpis
Projektował:	mgr inż. Stanisław Mitura upr. LUB/0113/POOE/09	2023 - 11- 21	
Sprawdził:	mgr inż. Robert Mitura upr. LUB/0303/PBE/22	2023 - 11 - 21	
TUTUŁ RYSUNKU:	Plan trasy demontażowej oświetlenia parkowego kolidującego z budową boiska wielofunkcyjnego w Lubartowie, ul. Kosmonautów 11 , działka nr 146/45		NR. RYSUNKU: 3/T
DATA:	LUBARTÓW, DNIA 21.11.2023r.		SKALA 1:500