

## Przedmiar robót

### Bałtycka 8 - Przewiązka - Naprawa pokrycia dachu pianką poliuretanową wraz z powłoką ochronną polimocznikiem

Budowa: **Bałtycka 8**

Obiekt lub rodzaj robót: **Naprawa pokrycia dachu poprzez uszczelnienie pianką poliuretanową o średniej grubości 2cm wraz z powłoką ochronną polimocznikiem**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Bałtycka 8 - Przewiązka - Naprawa pokrycia dachu pianka poliuretanową wraz z powłoką ochronną polimocznikiem</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1	KNR 219/219/1	Oznakowanie strefy niebezpiecznej taśmą ostrzegawczą R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	80
2	Kalkulacja własna	Roboty przygotowawcze: zabezpieczenie obiektu przed pyleniem panky poliuretanowej, ustawienie parawanów antypyłowych wyciecie pecherzy, wycięcie pęcherzy wraz z likwidacją górnej warstwy, przygotowanie odkurzenie połaci, montaż urządzenia do natrysku piany	kpl	1
3	Kalkulacja własna	Gruntowanie powierzchni pod nową piankę	m2	75
4	Kalkulacja własna	Aplikacja - natrysk pianki poliuretanowej przyjęto srednia grubość 2 cm	m2	75
5	Kalkulacja własna	Aplikacja powłoki ochronnej przeciw UV z powłoki polimocznikowej	m2	75
6	Kalkulacja własna	Demontaż zabezpieczeń , prace porządkowe, wywóz i utylizacja odpadów	kpl	1

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość
2.	Robocizna razem	r-g	0,60356

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Taśma PVC do oznakowania strefy niebezpiecznej	mb	80

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość
1.	Samochód dostawczy do 0.9't (1)	m-g	0,088