

Przedmiar robót

Naprawa fragmentu pokrycia dachu pawilonu handlowego (50%) pianką poliuretanową

Budowa: **Gagarina 33**

Obiekt lub rodzaj robót: **Naprawa fragmentu pokrycia dachu (50% pow.) poprzez uszczelnienie pianką poliuretanową o średniej grubości 3cm**

Data opracowania:
2026-02-04

Autor opracowania:
I.Zmorek

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Naprawa fragmentu pokrycia dachu pawilonu handlowego (50%) pianka poliuretanową		
1	Element	Element		
1	KNR 219/219/1	Oznakowanie strefy niebezpiecznej taśmą ostrzegawczą R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	120
2	Kalkulacja własna	Roboty przygotowawcze: zabezpieczenie obiektu przed pyleniem pianki poliuretanowej, ustawienie parawanów antypyłowych wyciecie pecherzy, odkurzenie połączeń z elementów nie przylegających do pokrycia, przygotowanie maszyny wysokociśnieniowej i agregatu prądotwórczego, dojazd	kpl	1
3	Kalkulacja własna	Montaż obróbek blacharskich : mur ogniowy (katownik), wiatrownica	m2	20
4	Kalkulacja własna	Montaż nowych wpustów dachowych	szt	3
5	Kalkulacja własna	Gruntowanie powierzchni pod nową piankę	m2	250
6	Kalkulacja własna	Aplikacja pianki poliuretanowej przyjęto średnia grubość 3 cm	m2	250
7	Kalkulacja własna	Aplikacja powłoki ochronnej przeciw UV	m2	250
8	Kalkulacja własna	Dodatkowe uszczelnienie koryta ściekowego wokół wpustów	szt	3
9	Kalkulacja własna	Demontaż zabezpieczeń i prace porządkowe, wywóz i utylizacja odpadów	kpl	1

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość
1.	Monter grupa II	r-g	0,90534

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Taśma PVC do oznakowania strefy niebezpiecznej	mb	120

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość
1.	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,132