

Przedmiar

„Budowa drogi nr L 3P w Leśnictwie Wieleń - Nadleśnictwo Polanów_ etap III” km 4+950 do km 6+226

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
				1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
			D-01.01.01	1.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie		
1	KNR 2-01 0119/03			Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,3
			D-01.02.01	1.2. Usunięcie drzew i karczowanie pni		
2	KNR 2-01 0105/01			Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 10-15cm	szt	12
3	KNR 2-01 0105/02			Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm	szt	27
4	KNR 2-01 0105/03			Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm	szt	15
5	KNR 2-01 0105/04			Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm	szt	8
6	KNR 2-01 0105/06			Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65cm	szt	1
7	KNR 2-01 0110/02			Transport karpiny na odległość do 2km	mp	27
				2. ROBOTY ZIEMNE		
			D.02.01.01.	2.1. Wykonanie wykopów w gruntach kategorii III.		
8	KNR 2-31 0101/01			Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV	m2	5424
9	KNR 2-01 0211/05.3			Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach	m3	1084,8
			D.02.03.01.	2.2. Wykonanie nasypów		
10	KNR 2-31 0103/04			Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	5424
11	KNR 2-01 0235/01.1			Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM))	m3	1120
12	Kalkulacja indywidualna			Koszty pozyskania materiału wraz z transportem	m3	1120
13	KNR 1 0311/01			Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi - pobocze	m3	560
14	KNR 2-01 0237/03			Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi, grunt sytki kat.I-III	m3	560
				3. WARSTWA ODCINAJĄCO-ODSĄCAJĄCA Z PIASKU GR. 15 CM		
15	KNR 2-31 0104/05			Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	5424
16	KNR 2-31 0104/06 dopłata 5x			Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm	m2	5424
				4. PODBUDOWY		
			D.04.04.02.	4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm		
17	KNR 2-31 0114/05			Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	5774
			D.04.04.02.	4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 12,5cm		
18	KNR 2-31 0114/07			Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1134,9

Przedmiar

„Budowa drogi nr L 3P w Leśnictwie Wieleń - Nadleśnictwo Polanów etap III” km 4+950 do km 6+226

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
19	KNR 2-31 0114/08 dopłata 4,5x			Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - za dalszy 1 cm	m2	7998,8
			D-04.04.01	4.3. Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm		
20	KNR 2-31 0114/07			Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1881
21	KNR 2-31 0114/08 dopłata 2x			Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	1881
				5. NAWIERZCHNIA Z PŁYT WIELOOTWOROWYCH 100*75 CM		
22	KNR 2-25 0407/03			Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2	m2	2742,75
				6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
			D.06.01.01	6.1. Umocnianie powierzchniowe skarp i rowów		
				<i>Plantowanie skarp nasypów i rowów</i>		
23	KNR 2-01 0311/01			Roboty ziemne poprzeczne na przetrzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kat. I-II(humusownie skarp nasypów gr.15 cm i skarp wykopów 10 cm gruntem rodzimym)	m3	1501,2
24	KNR 2-01 0229/01			Nakłady podstawowe na przemieszczenie gruntu na odległość do 10m, grunt kat.I-II(rozpłantowanie nadmiaru ziemi urodzajnej)	m3	1501,2
25	KNR 2-01 0506/01			Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kat.I-III	m2	1000,8
26	KNR 2-01 0506/07			Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kat.I-III	m2	4003,2
27	KNR 2-21 0401/01			Ręczne wykonanie trawników na skarpach siewem bez nawożenia w gruncie kategorii I-II	m2	4003,2
				7. PRZEBUDOWA ZJAZDU DROGI WOJEWÓDZKIEJ		
				7.1. Roboty rozbiórkowe		
28	KNR 2-31 0802/07			Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm	m2	48
29	KNR 2-31 0803/03			Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m2	48
30	KNR 2-31 0803/04			Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm	m2	48
			D-02.01.01	7.2. Wykonanie wykopów w gruntach kategorii III.		
31	KNR 2-01 0206/01			Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii I-II	m3	128
32	KNR 2-01 0214/01 dopłata 10x			Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II za dalsze 5km	m3	128
				7.3. Podbudowa		
33	KNR 2-31 0104/05			Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	320
34	KNR 2-31 0114/05			Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	158
35	KNR 2-31 0114/06 dopłata 7x			Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	158
36	KNR 2-31 0109/03			Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	162

Przedmiar

„Budowa drogi nr L 3P w Leśnictwie Wieleń - Nadleśnictwo Polanów_ etap III” km 4+950 do km 6+226

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
37	KNR 2-31 0109/04 dopłata 3x			Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm	m2	162
				7.4. Nawierzchnia		
38	KNR 2-31 0310/01			Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	158
39	KNR 2-31 0310/05			Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	158
40	KNR 2-31 0310/06			Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	158
41	KNR 2-31 0205/02			Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego o wymiarach 13-17cm na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm	m2	162
				7.5. Opornik betonowy		
42	KNR 2-31 0402/03			Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	4
43	KNR 2-31 0403/01			Oporniki betonowe o wymiarach 10x22cm wtopione na podsypce piaskowej	m	100