

## PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	Budowa drogi - Rataje, ul. Chabrowa
Branża	Drogowa
Kod CPV	45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233140-2 - Roboty drogowe 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 71222200-2
Inwestor	Gmina Chodzież ul. Notecka 28 64-800 Chodzież
Biuro kosztorysowe	DROGOWE BIURO INŻYNIERSKIE Alicja Głowacka-Skrzypek

---

Sporządził Alicja Głowacka-Skrzypek

Cieśle, 17.04.2026r.

## PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa drogi - Rataje, ul. Chabrowa

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>I ROBOTY POMIAROWE</b> <b>Kod CPV: 45111200-0</b>		
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,297
		<b>II ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b> <b>Kod CPV: 45111200-0</b>		
2		Rozebranie ław z betonu Obliczenia załącznik nr 1 poz. 1+2+3 0,42+1,38+0,77	m3	2,57
		razem	m3	2,57
3		Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej Obliczenia załącznik nr 1 poz. 1 7,00	m	7,00
		razem	m	7,00
4		Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x22cm, na podsypce piaskowej Obliczenia załącznik nr 1 poz. 2 23,00	m	23,00
		razem	m	23,00
5		Rozebranie opornika o wymiarach 8x25cm, na podsypce piaskowej Obliczenia załącznik nr 1 poz. 3 19,20	m	19,20
		razem	m	19,20
6		Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 15cm Obliczenia załącznik nr 1 poz. 4 15,32	m2	15,32
		razem	m2	15,32
7		Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 20cm Obliczenia załącznik nr 1 poz. 5 57,50	m2	57,50
		razem	m2	57,50
8		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm Obliczenia załącznik nr 1 poz. 4+5 15,32+57,50	m2	72,82
		razem	m2	72,82
9		Wywiezienie (załadunek) gruzu z terenu rozbiórki, ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze mechaniczne wyladowanie Obliczenia załącznik nr 1 poz. 6 25,80	m3	25,80
		razem	m3	25,80
10		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 5km mechanicznie ładowanego i wyladowanego wraz z utylizacją	m3	25,80
		<b>III ROBOTY ZIEMNE</b> <b>Kod CPV: 45111200-0</b>		
11		Roboty ziemne - wykopy(koryto) w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 5,0km (na odkład z utylizacją) Obliczenia załącznik nr 2 pn. obliczenie objętości robót ziemnych 789,60	m3	789,60
		razem	m3	789,60
12		Zakup gruntu mineralnego np. pospółki do budowy nasypu (ilość z uwzględnieniem wsp. zagęszczenia wg tab. 0002 złożeń ogólnych do KNNR 201 (transport gruntu z odległości 20,0 km) Obliczenia załącznik nr 2 pn. obliczenie objętości robót ziemnych 23,76/0,90	m3	26,40
		razem	m3	26,40
13		Formowanie i zagęszczanie nasypów Obliczenia załącznik nr 2 pn. obliczenie objętości robót ziemnych 23,76	m3	23,76
		razem	m3	23,76

## PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa drogi - Rataje, ul. Chabrowa

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
14		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Obliczenia załącznik nr 1 poz. 8 2260,34	m2	2 260,34
		razem	m2	2 260,34
		<b>IV KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI</b> <b>Kod CPV: 45233140-2</b>		
15		Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15 Obliczenia załącznik nr 1 poz. 12 48,78	m3	48,78
		razem	m3	48,78
16		Wykonanie palisady z prefabrykowanych elementów betonowych o wysokości 1,0m na podsypce cementowo-piaskowej - palisada betonowa 12x20x100 cm Obliczenia załącznik nr 1 poz. 9 10,00	m	10,00
		razem	m	10,00
17		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm i 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm Obliczenia załącznik nr 1 poz. 10 590,50	m	590,50
		razem	m	590,50
18		Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm Obliczenia załącznik nr 1 poz. 11 318,80	m	318,80
		razem	m	318,80
		<b>V CHODNIKI</b> <b>Kod CPV: 45233253-7</b>		
		<i>Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm</i>		
19		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3cm (kostka do ponownego wbudowania) Obliczenia załącznik nr 1 poz. 7 9,00	m2	9,00
		razem	m2	9,00
20		Przygotowanie do użytku pochodzącej z rozbiórki kostki betonowej gr. 6cm 9,00*50	szt	450,00
		razem	szt	450,00
21		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm (kostka betonowa z rozbiórki) Obliczenia załącznik nr 1 poz. 7 9,00	m2	9,00
		razem	m2	9,00
22		Wykonanie warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm Obliczenia załącznik nr 1 poz. 16 324,95	m2	324,95
		razem	m2	324,95
23		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm (szarej), układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm Obliczenia załącznik nr 1 poz. 16 324,95	m2	324,95
		razem	m2	324,95
		<b>VI NAWIERZCHNIE</b> <b>Kod CPV: 45233000-9</b>		
24		Wykonanie warstwy odcinającej z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2 o grubości po zagęszczeniu 15cm Obliczenia załącznik nr 1 poz. 13 1804,42	m2	1 804,42
		razem	m2	1 804,42
25		Wykonanie podbudowy z chudego betonu C 5/6 o grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm Obliczenia załącznik nr 1 poz. 14+15 1495,25+130,97	m2	1 626,22

## PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa drogi - Rataje, ul. Chabrowa

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	1 626,22
26		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm - jezdnia Obliczenia załącznik nr 1 poz. 14 1495,25	m2	1 495,25
		razem	m2	1 495,25
27		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm (kolorowej-grafit), układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm - zjazdu Obliczenia załącznik nr 1 poz. 15 130,97	m2	130,97
		razem	m2	130,97
		<b>VII ROBOTY INNE</b> <b>Kod CPV: 45233140-2</b>		
28		Humusowanie warstwą ziemi urodzajnej grubości 10cm wraz z obsianiem mieszkanką traw Obliczenia załącznik nr 1 poz. nr 17 48,60	m2	48,60
		razem	m2	48,60
29		Regulacja pionowa włączów kanałowych kanalizacji sanitarnej Obliczenia załącznik nr 1 poz. nr 18 7 {szt.}	szt	7,00
		razem	szt	7,00
30		Regulacja pionowa studzienek telefonicznych Obliczenia załącznik nr 1 poz. nr 18 1 {szt.}	szt	1,00
		razem	szt	1,00
31		Regulacja zaworów wodociągowych Obliczenia załącznik nr 1 poz. nr 18 8 {szt.}	szt	8,00
		razem	szt	8,00
		<b>VIII OZNAKOWANIE</b> <b>Kod CPV: 45233140-2</b>		
32		Słupki do znaków drogowych i lustra z rur stalowych o średnicy 70mm Obliczenia załącznik nr 1 poz. nr 19 2 {szt.} Słupek do lustra 1 {1szt.}	szt szt	2,00 1,00
		razem	szt	3,00
33		Przymocowanie znaku informacyjnego D-6, średni, odblaskowy Obliczenia załącznik nr 1 poz. nr 19 2 {szt.}	szt	2,00
		razem	szt	2,00
34		Oznakowanie poziome cienkowarstwowe P-10, P-14 Obliczenia załącznik nr 1 poz. nr 20 11,88	m2	11,88
		razem	m2	11,88
35		Montaż lustra drogowego U-18b: akrylowego – wymiar 600x800mm	szt	1,00
36		Ułożenie płytek betonowych o wymiarach 40x40 gr. 8 cm (żółte) z wypustkami na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm Obliczenia załącznik nr 1 poz. 21 3,20	m2	3,20
		razem	m2	3,20
		<b>IX ROBOTY POMIAROWE</b> <b>Kod CPV: 71222200-2</b>		
37		Roboty pomiarowe - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,297

**SPIS DZIAŁÓW**

Budowa drogi - Rataje, ul. Chabrowa

Nr	Kod CPV	Opis	Pozycje
I	45111200-0	ROBOTY POMIAROWE	1
II	45111200-0	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
III	45111200-0	ROBOTY ZIEMNE	11, 12, 13, 14
IV	45233140-2	KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI	15, 16, 17, 18
V	45233253-7	CHODNIKI	19, 20, 21, 22, 23
VI	45233000-9	NAWIERZCHNIE	24, 25, 26, 27
VII	45233140-2	ROBOTY INNE	28, 29, 30, 31
VIII	45233140-2	OZNAKOWANIE	32, 33, 34, 35, 36
IX	71222200-2	ROBOTY POMIAROWE	37