



LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE MUROWANE Z CEGŁY PEŁNEJ
- PROJEKTOWANY SZYB WINDOWY MUZOWANY Z BŁOCKÓW BETONOWYCH WZMACNIANYCH RÓŻENIAMI ŻELBETOWYMI
- IZOLACJA TERMICZNA SZYBU WINDY Z WEŁNY MINERALNEJ Z WYKOŃCZENIEM Z PŁYTEK IMITUJĄCYCH CEGŁĘ
- WYBURZENIA
- ZAMUROWANIA Z CEGŁY PEŁNEJ
- HP25 – PROJEKTOWANY HYDRANT

UWAGA:
ZABEZPIECZYĆ BELKI STALOWE STROPÓW DO R60

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNIC :

NR	Funkcja	Powierzchnia m ²
0,1	KOMUNIKACJA	3,88
0,2	HYDROFORNIA	5,74
0,3	POM GOSPODARCZE	3,83
0,4	POM GOSPODARCZE	14
0,5	POM GOSPODARCZE	10,71
0,6	POM GOSPODARCZE	23,72
0,7	WYMIENNIKOWNIA	19,34
0,8	POM GOSPODARCZE	11,58
0,9	POM GOSPODARCZE	5,11
0,10	POM GOSPODARCZE	15,72
0,11	POM GOSPODARCZE	6,48
0,12	POM GOSPODARCZE	3,81
SUMA		123,92

KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we Wrocławiu

Obiekt:	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ DLA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO Dzierżoniów, ul. Świdnicka 38		
Temat:	EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (tekst jednolity Dz. U. z 09-06-2022 r., poz. 1225). oraz w trybie § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).		
Opracowali:	mgr inż. Grzegorz Kułak nr upr. 466/04	inż. Edward Knapczyk Rzeczoznawca Budowlany dec. nr 3/2002/RZ Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr 97/02/RJC	
Nazwa rysunku:	RZUT PIWNIC	Skala: 1:100	Nr rys. 2