

## **Zakres rzeczowy podstawowych materiałów i urządzeń realizowanej inwestycji**

### **Istniejący słup nN**

Rozłącznik RSA - 1 kpl  
Ogranicznik przepięć SD 3P – 1 kpl  
Połączenie uziemienia – kpl. 1

### **Sieć oświetlenia ulicznego**

Połączenie kabli zaciskami na linii napowietrznej - 1 kpl.  
Kabel YAKXs 4x35mm<sup>2</sup> - długość 250 m  
Kabel YDY 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> w rurze ochronnej karbowanej - długość 98 m  
Rura osłonowa czarna A Ø110 - 3 m  
Rura osłonowa niebieska DVR Ø110 - 164 m  
Rura osłonowa niebieska SRS Ø110 - 9 m  
Folia kablowa niebieska szer. 200 mm – 227m  
Oznaczniki kablowe - 30 szt.  
Piasek - 20 m<sup>3</sup>  
Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 - 250 m  
Słup oświetleniowy S80C-3 ( trzon S70 + wysięgnik ) - 7 szt.  
Fundament F-150/200 - 7 szt.  
Element montażowy do F-/200 - 7 szt.  
Komplet złączy Sintur IZK 4 - szt.7  
Oprawa oświetleniowa IZYLUM 1 - szt.7