

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45214000-0	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
45212200-8	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45262000-1	Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: **ETAP I --- ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ DAWNEJ STOŁÓWKI W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM W. SZYBIŃSKIEGO W CIESZYNIE UL. KRASZEWSKIEGO 11, NA SIŁOWNIE SZKOLNĄ ORAZ ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE DLA SIŁOWNI , NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH "ORLIK"**

ADRES INWESTYCJI: **UL.KRASZEWSKIEGO 11,43-300 CIESZYN**

NAZWA INWESTORA: **ZESPÓŁ SZKÓŁ IM WŁADYSŁAWA SZYBIŃSKIEGO**

ADRES INWESTORA: **UL.KRASZEWSKIEGO 11,43-300 CIESZYN**

BRANŻE: **ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA**

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Marek Węglorz

DATA OPRACOWANIA: **poniedziałek, 27 kwietnia 2026 r.**

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 27 kwietnia 2026 r.

ETAP I --- ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
 POMIESZCZEŃ DAWNEJ STOŁÓWKI W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM W. SZYBIŃSKIEGO W
 CIESZYNIE UL. KRASZEWSKIEGO 11, NA SIŁOWNIE SZKOLNĄ ORAZ ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE DLA
 SIŁOWNI , NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH "ORLIK"

Działy kosztorysu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: ETAP I --- ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ DAWNEJ STOŁÓWKI W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM W. SZYBIŃSKIEGO W CIESZYNIE UL. KRASZEWSKIEGO 11, NA SIŁOWNIE SZKOLNĄ ORAZ ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE DLA SIŁOWNI , NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH "ORLIK"			
1	Roboty rozbiórkowe	1	11
2	Nadproża systemowe	12	20
3	Uzupełnienie stropu	21	24
4	Stolarka okienna	25	28
5	Stolarka drzwiowa, ścianki systemowe HPL	29	37
6	Ściany i stropy - roboty wykończeniowe	38	63
7	Posadzki	64	75
8	Roboty zabezpieczające	76	77
9	Elewacja - doprowadzenie ścian do REI120 i naprawa ścian zewnętrznych po zamurowaniach	78	91
10	Wykonanie schodów zewnętrznych	92	116
11	Płyta pod podnośnik + platforma schodowa	117	124
12	Chodnik i palisada	125	142
13	Uporządkowanie i wyrównanie terenów zielonych	143	144
14	Wyposażenie łazienek	145	153
15	Wyposażenie szatni	154	158

ETAP I --- ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ DAWNEJ STOŁÓWKI W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM W. SZYBIŃSKIEGO W CIESZYNIE UL. KRASZEWSKIEGO 11, NA SIŁOWNIE SZKOLNĄ ORAZ ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE DLA SIŁOWNI , NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH "ORLIK"

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: ETAP I --- ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ DAWNEJ STOŁÓWKI W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM W. SZYBIŃSKIEGO W CIESZYNIE UL. KRASZEWSKIEGO 11, NA SIŁOWNIE SZKOLNĄ ORAZ ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE DLA SIŁOWNI , NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH "ORLIK"					
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR AT-17 0106-03	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 cm	m2		
		0,60 * 3,00 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
2 d.1	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych	m3		
		1,70 * 2,15 * 0,60	m3	2,193	
				RAZEM	2,193
3 d.1	KNR-W 4-01 0331-04	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych	m2		
		1,00 * 2,10 * 2	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
4 d.1	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka podkładu betonowego posadzki	m3		
		(4,58 + 8,91 * 0,3 + 7,33 + 22,15 * 0,4) * 1,025 * 0,06	m3	1,442	
				RAZEM	1,442
5 d.1	KNR-W 4-01 0353-07	Demontaż drzwi wewnętrznych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
6 d.1	KNR-W 4-01 0353-07	Demontaż drzwi zewnętrznych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - fragment ścian widy	m3		
		0,30 * (1,80 + 1,60 * 2) * 1,00	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
8 d.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m3		
		2,193 + 4,20 * 0,12 + 1,50	m3	4,197	
		1,70 * 3,10 * 1,40	m3	7,378	
		4,00	m3	4,000	
		(4,58 + 8,91 * 0,3 + 7,33 + 22,15 * 0,4) * 1,025 * 0,06	m3	1,442	
				RAZEM	17,017
9 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3		
		poz.8	m3	17,017	
				RAZEM	17,017
10 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.8	m3	17,017	
				RAZEM	17,017
11 d.1	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu lub materiałów z demontażu	m3		
		poz.8	m3	17,017	
				RAZEM	17,017

ETAP I --- ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
 POMIESZCZEŃ DAWNEJ STOŁÓWKI W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM W. SZYBIŃSKIEGO W
 CIESZYNIE UL. KRASZEWSKIEGO 11, NA SIŁOWNIE SZKOLNĄ ORAZ ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE DLA
 SIŁOWNI , NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH "ORLIK"

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2	45262000-1	Nadproża systemowe			
12 d.2	KNNR 7 0209-06	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji nadproży skręcanych na śruby	t		
		0,153 <N-01>	t	0,153	
		0,064 <N-02>	t	0,064	
		0,114 <N-04>	t	0,114	
				RAZEM	0,331
13 d.2	KNNR 7 0919-03	Malowanie przed montażem zabezpieczonych farbą podkładową	t		
		0,331	t	0,331	
				RAZEM	0,331
14 d.2	KNR-W 4-01 0314-03	Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m3		
		0,2 * 0,73 * 0,2 * 2<N-01>	m3	0,058	
		0,2 * 0,3 * 0,3 * 2< N-02>	m3	0,036	
		0,2 * 0,3 * 0,2 * 2<N-04>	m3	0,024	
				RAZEM	0,118
15 d.2	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m3		
		0,73 * 0,20 * 2,15 * 1	m3	0,314	
		0,30 * 0,20 * 1,85 * 1	m3	0,111	
		0,30 * 0,20 * 1,40 * 1	m3	0,084	
				RAZEM	0,509
16 d.2	KNR 4-01 0705-01	Uzupełnienie ubytków pomiędzy belką a wykutą bruzdą zaprawą szybkowiążącą	m		
		(2,15 + 1,85 + 1,40) * 2	m	10,800	
				RAZEM	10,800
17 d.2	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na belkach	m2		
		poz.18	m2	8,154	
				RAZEM	8,154
18 d.2	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		(0,14 + 0,065 * 2) * 2 * (2,15 * 4 + 1,85 * 2 + 1,40 * 2)	m2	8,154	
				RAZEM	8,154
19 d.2	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.18	m2	8,154	
				RAZEM	8,154
20 d.2	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km + opłata za utylizację gruzu	m3		
		poz.14 + poz.15	m3	0,627	
				RAZEM	0,627
3	45262000-1	Uzupełnienie stropu			
21 d.3	KNR 4-01 0201-06	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych	m2		
		2,50 * 1,80 * 1,1	m2	4,950	
				RAZEM	4,950
22 d.3	KNR 4-01 0201-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji	m2		
		poz.21	m2	4,950	
				RAZEM	4,950
23 d.3	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg		
		176,0	kg	176,000	

ETAP I --- ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
POMIESZCZEŃ DAWNEJ STOŁÓWKI W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM W. SZYBIŃSKIEGO W
CIESZYNIE UL. KRASZEWSKIEGO 11, NA SIŁOWNIE SZKOLNĄ ORAZ ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE DLA
SIŁOWNI , NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH "ORLIK"

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	176,000
24 d.3	KNR 4-01 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m3		
		2,50 * 1,60 * 0,22 * 1,1	m3	0,968	
				RAZEM	0,968
4	45421000-4	Stolarka okienna			
25 d.4	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		3,60 * 2,05	m2	7,380	
				RAZEM	7,380
26 d.4	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		3,65	m	3,650	
				RAZEM	3,650
27 d.4	KNR 0-19 1024-04	Dostawa i montaż okien aluminiowych EI 60 z obróbką obsadzenia i okuciami	m2		
		3,60 * 2,05	m2	7,380	
				RAZEM	7,380
28 d.4	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie podokienników wewnętrznych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	45421000-4	Stolarka drzwiowa, ścianki systemowe HPL			
29 d.5	KNR-W 2-02 1040-01	Dostawa i montaż: drzwi aluminiowe z przeszkleniem, zewnętrzne, dwuskrzydłowe z naswietłem - wym. (100+50) x(200+86) cm	m2		
		1,65 * 3,00	m2	4,950	
				RAZEM	4,950
30 d.5	KNR 0-19 1024-08	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wewnętrznych EI 60 z obróbką obsadzenia i okuciami - wym. (100+40)x200 cm	m2		
		1,65 * 2,15	m2	3,548	
				RAZEM	3,548
31 d.5	KNR 0-19 1024-08	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wewnętrznych EI 60 z obróbką obsadzenia i okuciami - wym. (90+50)x200 cm	m2		
		1,65 * 2,15	m2	3,548	
				RAZEM	3,548
32 d.5	KNR 0-19 1024-06	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych wewnętrznych EI 60 z obróbką obsadzenia i okuciami - wym. 90x200 cm	m2		
		1,05 * 2,15 * 3	m2	6,773	
				RAZEM	6,773
33 d.5	KNR 0-19 1023-12	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych MDF z obróbką obsadzenia i okuciami, z kratką nawiewną dołem	m2		
		0,90 * 2,00 * 1	m2	1,800	
		0,80 * 2,00 * 4	m2	6,400	
				RAZEM	8,200
34 d.5	KNR 0-19 1023-12	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych MDF z obróbką obsadzenia i okuciami	m2		
		0,80 * 2,00 * 3	m2	4,800	
		0,90 * 2,00 * 1	m2	1,800	
				RAZEM	6,600
35 d.5	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt.		
		9 - 1	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000

ETAP I --- ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
POMIESZCZEŃ DAWNEJ STOŁÓWKI W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM W. SZYBIŃSKIEGO W
CIESZYNIE UL. KRASZEWSKIEGO 11, NA SIŁOWNIE SZKOLNĄ ORAZ ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE DLA
SIŁOWNI , NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH "ORLIK"

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.5	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki systemowe sanitarne HPL z drzwiami - kabiny wc	m2		
		(1,40 + 0,95 * 2) * 2,85	m2	9,405	
		(1,35 + 0,96) * 2,85	m2	6,584	
				RAZEM	15,989
37 d.5	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki systemowe sanitarne HPL z drzwiami - natryski	m2		
		(1,56 + 0,92 + 0,95) * 2,10	m2	7,203	
		(1,14 + 0,96 + 1,35 + 0,96) * 2,10	m2	9,261	
				RAZEM	16,464
6	45450000-6	Ściany i stropy - roboty wykończeniowe			
38 d.6	KNR 4-01 0331-08	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3,15 + 2,80 * 2	m	8,750	
				RAZEM	8,750
39 d.6	KNR 4-01 0331-06	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3,15 + 2,10 * 2 + 3,60 * 2	m	14,550	
				RAZEM	14,550
40 d.6	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		0,50 * 0,45 * 3,15	m3	0,709	
		0,60 * 1,55 * 2,80	m3	2,604	
		0,30 * 0,60 * 3,15	m3	0,567	
		0,30 * 1,00 * 2,10	m3	0,630	
		2,00 * 0,25 * 3,60	m3	1,800	
				RAZEM	6,310
41 d.6	KNR 4-01 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
42 d.6	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.6	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3,15 * 12	m	37,800	
				RAZEM	37,800
44 d.6	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		(2,52 + 1,24 + 0,60 + 1,20 + 2,96 - 1,00 + 2,60 + 0,60 + 0,80 + 2,58 + 0,95 + 0,20 + 3,08 + 2,80 + 3,87 + 0,44 + 6,73 + 1,56) * 3,15	m2	106,250	
		-1,00 * 2,10 * 7	m2	-14,700	
		1,20 * 3,15	m2	3,780	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,100	
		(2,68 + 0,30) * 3,15	m2	9,387	
		-1,00 * 2,10 * 1	m2	-2,100	
		1,80 * 3,15	m2	5,670	
				RAZEM	106,187
45 d.6	KNR-W 2-02 0132-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych z bloczków i pustaków	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000

ETAP I --- ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
POMIESZCZEŃ DAWNEJ STOŁÓWKI W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM W. SZYBIŃSKIEGO W
CIESZYNIE UL. KRASZEWSKIEGO 11, NA SIŁOWNIE SZKOLNĄ ORAZ ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE DLA
SIŁOWNI , NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH "ORLIK"

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46 d.6	KNR-W 2-02 0132-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,50 * 9	m	13,500	
				RAZEM	13,500
47 d.6	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - nowe ściany	m2		
		poz.44 * 2 + 1,80 * 3,60	m2	218,854	
				RAZEM	218,854
48 d.6	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		286,161	m2	286,161	
				RAZEM	286,161
49 d.6	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.48	m2	286,161	
				RAZEM	286,161
50 d.6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.47 + poz.48 - poz.55	m2	409,956	
				RAZEM	409,956
51 d.6	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.50	m2	409,956	
				RAZEM	409,956
52 d.6	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m		
		160,0	m	160,000	
				RAZEM	160,000
53 d.6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.50	m2	409,956	
				RAZEM	409,956
54 d.6	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		poz.50	m2	409,956	
				RAZEM	409,956
55 d.6	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		12,63 * 2,05 <05>	m2	25,892	
		(4,83 + 3,51 + 3,73 + 2,85) * 2,05 <03>	m2	30,586	
		17,32 * 2,05 <07>	m2	35,506	
		1,50 * 2,05	m2	3,075	
				RAZEM	95,059
56 d.6	KNR 2-02 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodą kombinowaną - Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach	m2		
		12,63 * 2,05 <05>	m2	25,892	
		(4,83 + 3,51 + 3,73 + 2,85) * 2,05 <03>	m2	30,586	
		17,32 * 2,05 <07>	m2	35,506	
		1,50 * 2,05	m2	3,075	
				RAZEM	95,059

ETAP I --- ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
POMIESZCZEŃ DAWNEJ STOŁÓWKI W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM W. SZYBIŃSKIEGO W
CIESZYNIE UL. KRASZEWSKIEGO 11, NA SIŁOWNIE SZKOLNĄ ORAZ ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE DLA
SIŁOWNI , NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH "ORLIK"

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.6	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKFI gr. 12,5 mm na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD	m2		
		0,94 + 8,91 + 13,05 + 11,27 + 8,17	m2	42,340	
				RAZEM	42,340
58 d.6	KNR 0-14 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKFI gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym z kształowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę	m2		
		poz.57	m2	42,340	
				RAZEM	42,340
59 d.6	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKF gr. 12,5 mm na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD	m2		
		9,66 + 10,14 + 4,58 + 8,82 + 7,33 + 22,03	m2	62,560	
				RAZEM	62,560
60 d.6	KNR 0-14 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKF gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym z kształowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę	m2		
		poz.59	m2	62,560	
				RAZEM	62,560
61 d.6	KNR 0-14 2011-10	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi GKFI gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, dwuwarstwowa - obudowa stelaży, rur instalacyjnych	m2		
		16,60	m2	16,600	
				RAZEM	16,600
62 d.6	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		poz.57 + poz.59 + poz.61	m2	121,500	
				RAZEM	121,500
63 d.6	KNR-W 2-02 1510-06	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		poz.62	m2	121,500	
				RAZEM	121,500
7	45262300-4	Posadzki			
64 d.7	ZKNR C-2 0801-01	Czyszczenie powierzchni betonu	m2		
		107,646	m2	107,646	
				RAZEM	107,646
65 d.7	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m2		
		(245,63 - 4,79 - 5,70 - 2,05 - 1,87 - 126,20) * 1,05	m2	110,271	
				RAZEM	110,271
66 d.7	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm	m2		
		(245,63 - 4,79 - 5,70 - 2,05 - 1,87 - 126,20) * 1,025	m2	107,646	
				RAZEM	107,646
67 d.7	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3,5	m2		
		poz.66	m2	107,646	
				RAZEM	107,646
68 d.7	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.66	m2	107,646	

ETAP I --- ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
POMIESZCZEŃ DAWNEJ STOŁÓWKI W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM W. SZYBIŃSKIEGO W
CIESZYNIE UL. KRASZEWSKIEGO 11, NA SIŁOWNIE SZKOLNĄ ORAZ ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE DLA
SIŁOWNI , NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH "ORLIK"

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	107,646
69 d.7	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz. 70	m2	87,228	
				RAZEM	87,228
70 d.7	NNRNKB 202 2808-05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowe na zaprawie klejowej	m2		
		(22,03 + 7,33 + 8,17 + 11,27 + 13,05 + 8,82 + 8,91 + 4,58 + 0,94) * 1,025	m2	87,228	
				RAZEM	87,228
71 d.7	NNRNKB 202 2809-03	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10 cm na zaprawie klejowej	m		
		86,802 * 1,02 * 0,8	m	70,830	
				RAZEM	70,830
72 d.7	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłożu preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m2		
		(9,66 + 10,14) * 1,025	m2	20,295	
				RAZEM	20,295
73 d.7	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz. 72	m2	20,295	
				RAZEM	20,295
74 d.7	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe, klejone całościowo - Atestowana wykładzina zmywalna homogeniczną antyelektrostatyczną, posiadająca najwyższą odporna na ścieranie - grupa T, powierzchnia zabezpieczona przed zabrudzeniami bez konieczności polerowania, odporna na plamy, o grubości min. 2 mm warstwy użytkowej, z cokolikiem wyoblonym, wywiniętym na ścianę, wys. 10 cm, impregnowana, wykładzinę o wsp. antypoślizgowym R11	m2		
		(10,87 + 10,25) * 1,1	m2	23,232	
				RAZEM	23,232
75 d.7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz. 74	m2	23,232	
				RAZEM	23,232
8	45113000-2	Roboty zabezpieczające			
76 d.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		(245,63 - 4,79 - 5,70 - 2,05 - 1,87 - 126,20) * 1,1	m2	115,522	
				RAZEM	115,522
77 d.8	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
		50,00	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
9	45450000-6	Elewacja - doprowadzenie ścian do REI120 i naprawa ścian zewnętrznych po zamurowaniach			
78 d.9	KNR 4-01 701-5	Rozbiórka istniejącego ocieplenia ze styropianu - przyjęto gr. 15 cm	m2		
		5,00 * 4,20 + 1,50 * 4,20 - 3,60 * 2,05	m2	19,920	
				RAZEM	19,920
79 d.9	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru parapetów zewnętrznych	m		
		3,65	m	3,650	
				RAZEM	3,650

ETAP I --- ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
POMIESZCZEŃ DAWNEJ STOŁÓWKI W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM W. SZYBIŃSKIEGO W
CIESZYNIE UL. KRASZEWSKIEGO 11, NA SIŁOWNIE SZKOLNĄ ORAZ ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE DLA
SIŁOWNI , NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH "ORLIK"

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80 d.9	KNR 4-01 108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu + opłata za składowisko odpadów)	m3		
		poz.78 * 0,15	m3	2,988	
				RAZEM	2,988
81 d.9	KNR 4-01 108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - następne 5 km Krotność = 5	m3		
		poz.80	m3	2,988	
				RAZEM	2,988
82 d.9	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.84 + poz.85	m2	24,799	
				RAZEM	24,799
83 d.9	ZKNR C-2 0101-03	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian	m2		
		poz.78 * 10%	m2	1,992	
				RAZEM	1,992
84 d.9	KNR 0-23 2615-02	Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej gr.15 cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej - grubość wełny dostosować do istniejącej grubości ocieplenia (tynk silikonowy) - wykonanie tynku w kolorze dostosowanym do koloru istniejącego tynku	m2		
		5,00 * 4,20 + 1,50 * 4,20 - 3,60 * 2,05	m2	19,920	
		2,80	m2	2,800	
				RAZEM	22,720
85 d.9	KNR 0-23 2615-08	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami z wełny mineralnej gr. 3 cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej (tynk silikonowy) - wykonanie tynku w kolorze dostosowanym do koloru istniejącego tynku	m2		
		0,27 * (3,60 + 2,05 * 2)	m2	2,079	
				RAZEM	2,079
86 d.9	KNR 0-23 2615-10	Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		3,60 + 2,05 * 2 + 4,20	m	11,900	
				RAZEM	11,900
87 d.9	KNR 0-23 2615-11	Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		4,00 + 1,50 + 1,20	m	6,700	
				RAZEM	6,700
88 d.9	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne systemowe o wysokości do 15 m + ustawienie, rozebranie rusztowania + koszt czasu pracy rusztowania	m2		
		6,00 * 5,00	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
89 d.9	NNRNKB 202 1622a-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		poz.88	m2	30,000	
				RAZEM	30,000

ETAP I --- ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
POMIESZCZEŃ DAWNEJ STOŁÓWKI W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM W. SZYBIŃSKIEGO W
CIESZYNIE UL. KRASZEWSKIEGO 11, NA SIŁOWNIE SZKOLNĄ ORAZ ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE DLA
SIŁOWNI , NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH "ORLIK"

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
90 d.9	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2		
		0,27 * 3,60	m2	0,972	
				RAZEM	0,972
91 d.9	KNR 2-02 506-2	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, laminowanej (powlekanej), obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka parapetów + montaż zakończeń do parapetów - obustronnych pcv	m2		
		0,45 * 3,70	m2	1,665	
				RAZEM	1,665
10	45223500-1	Wykonanie schodów zewnętrznych			
92 d.10	KNR-W 2-01 0201-09	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		1,25 * (2,88 * 2 + 1,445 + 1,55) * 1,00	m3	10,944	
		0,60 * (2,88 * 2 + 2,445 + 1,55) * 0,10	m3	0,585	
				RAZEM	11,529
93 d.10	KNR-W 2-01 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 18	m3		
		11,529 * 0,4	m3	4,612	
				RAZEM	4,612
94 d.10	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		0,60 * (2,88 * 2 + 2,445 + 1,55)	m2	5,853	
				RAZEM	5,853
95 d.10	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m3		
		poz.94 * 0,20	m3	1,171	
				RAZEM	1,171
96 d.10	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym-B15	m3		
		poz.94 * 0,10	m3	0,585	
				RAZEM	0,585
97 d.10	KNR 2-02 0218-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
		1,55 * 2,80 + 2,44 * 2,88	m2	11,367	
				RAZEM	11,367
98 d.10	KNR-W 2-02 0207-01	Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
		1,55 * 1,0 + (2,88 * 2,20 + 2,20 * 2,88 + 1,945 * 2,20)	m2	18,501	
				RAZEM	18,501
99 d.10	KNR-W 2-02 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 17	m2		
		1,55 * 1,0 + (2,88 * 2,20 + 2,20 * 2,88 + 1,945 * 2,20)	m2	18,501	
				RAZEM	18,501
100 d.10	KNR 2-02 0218-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
		1,55 * 2,80 + 2,44 * 2,88	m2	11,367	
				RAZEM	11,367
101 d.10	KNR 2-02 0218-06	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 7	m2		

ETAP I --- ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
POMIESZCZEŃ DAWNEJ STOŁÓWKI W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM W. SZYBIŃSKIEGO W
CIESZYNIE UL. KRASZEWSKIEGO 11, NA SIŁOWNIE SZKOLNĄ ORAZ ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE DLA
SIŁOWNI , NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH "ORLIK"

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,55 * 2,80 + 2,44 * 2,88	m2	11,367	
				RAZEM	11,367
102 d.10	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 10-12 mm	t		
		0,526	t	0,526	
				RAZEM	0,526
103 d.10	KNR-W 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2		
		2,88 * 1,00 * 2 * 2 + 1,55 * 2 * 1,00 + 1,94 * 2 * 1,00 + 0,25 * 1,00 * 2	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
104 d.10	KNR-W 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m2		
		2,88 * 1,00 * 2 * 2 + 1,55 * 2 * 1,00 + 1,94 * 2 * 1,00 + 0,25 * 1,00 * 2	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
105 d.10	KNR-W 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV	m3		
		11,529 * 0,6	m3	6,917	
				RAZEM	6,917
106 d.10	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		2,445 * 2,88 + 2,80 * 1,55 + 0,15 * 1,55 * 9	m2	13,474	
				RAZEM	13,474
107 d.10	NNRNKB 202 2810-05	Okładziny schodów i podestów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		13,474	m2	13,474	
				RAZEM	13,474
108 d.10	KNR 2-02 1122-02	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		
		1,395	m	1,395	
				RAZEM	1,395
109 d.10	NNRNKB 202 2809-01	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x30 cm na zaprawie klejowej	m		
		2,445 - 1,65 + 0,30 * 2	m	1,395	
				RAZEM	1,395
110 d.10	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrady schodowe systemowe ze stali nierdzewnej - wg rozwiązania projektowego	m		
		2,88 + 2,445 + 2,88 - 1,50 + 3,30 * 2	m	13,305	
				RAZEM	13,305
111 d.10	KNR-W 2-02 1220-04	Zadaszenie systemowe nad wejściem ze szkła hartowanego - wg rozwiązania projektowego	m2		
		1,5 * 2,44	m2	3,660	
				RAZEM	3,660
112 d.10	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		0,15 * (1,16 + 1,43 * 2 + 1,47 + 1,42 * 2 + 0,55 + 0,79 * 2)	m2	1,569	
		0,15 * (1,48 + 1,40 * 2 + 1,00 + 1,43 * 2 + 1,00 * 2 + 1,43 * 2 + 0,55 + 0,76 * 2)	m2	2,261	
		0,15 * (0,56 + 0,81 * 2 + 1,58 + 0,95 * 2)	m2	0,849	
		0,15 * (0,99 + 1,41 * 2 + 1,00 + 1,42 * 2 + 1,00 + 1,42 * 2 + 0,56 + 0,52 * 2)	m2	1,964	
		0,15 * (1,02 + 2,10 * 2)	m2	0,783	

ETAP I --- ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
POMIESZCZEŃ DAWNEJ STOŁÓWKI W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM W. SZYBIŃSKIEGO W
CIESZYNIE UL. KRASZEWSKIEGO 11, NA SIŁOWNIE SZKOLNĄ ORAZ ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE DLA
SIŁOWNI , NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH "ORLIK"

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,426
113 d.10	ZKNR C-2 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - czoła schodów i podestów	m2		
		$0,15 * (2,88 * 2 - 1,55 + 2,445) + 0,25 * 3,30$	m2	1,823	
				RAZEM	1,823
114 d.10	ZKNR C-2 0105-09	Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach - czoła schodów i podestów	m2		
		poz.113	m2	1,823	
				RAZEM	1,823
115 d.10	ZKNR C-2 0112-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa - czoła schodów i podestów	m2		
		poz.113	m2	1,823	
				RAZEM	1,823
116 d.10	ZKNR C-2 0112-05	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podłożu. Tynk silikatowy; ościeża o szer. do 15 cm; ziarno 1,5 mm - czoła schodów i podestów	m2		
		poz.113	m2	1,823	
				RAZEM	1,823
11	45450000-6	Płyta pod podnośnik + platforma schodowa			
117 d.11	KNR-W 2-01 0201-09	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		$1,50 * 1,65 * 1,00 * 1,1$	m3	2,723	
				RAZEM	2,723
118 d.11	KNR-W 2-01 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 18	m3		
		$1,50 * 1,65 * 1,00 * 1,1$	m3	2,723	
				RAZEM	2,723
119 d.11	KNR 2-31 0103-02	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		$1,50 * 1,65 * 1,1$	m2	2,723	
				RAZEM	2,723
120 d.11	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m3		
		$1,50 * 1,65 * 0,80 * 1,1$	m3	2,178	
				RAZEM	2,178
121 d.11	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym-B15	m3		
		$1,50 * 1,65 * 0,10 * 1,1$	m3	0,272	
				RAZEM	0,272
122 d.11	KNR-W 2-02 0205-01	Płyty żelbetowe gr 10 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		$1,50 * 1,65 * 0,10$	m3	0,248	
				RAZEM	0,248
123 d.11	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t		
		$0,0004 * (1,65 * 11 + 1,50 * 12) * 1,05$	t	0,015	
				RAZEM	0,015
124 d.11	kalk. własna	Platforma schodowa dla niepełnosprawnych dla schodów wraz z montażem	szt		
		1	szt	1,000	

ETAP I --- ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
POMIESZCZEŃ DAWNEJ STOŁÓWKI W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM W. SZYBIŃSKIEGO W
CIESZYNIE UL. KRASZEWSKIEGO 11, NA SIŁOWNIE SZKOLNĄ ORAZ ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE DLA
SIŁOWNI , NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH "ORLIK"

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
12	45233200-1	Chodnik i palisada			
125 d.12	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów, ścieżek + inwentaryzacja powykonawcza	ha		
		11,52 / 10000	ha	0,001	
				RAZEM	0,001
126 d.12	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		2,00 * 1,60 + 1,60 * 5,20	m2	11,520	
				RAZEM	11,520
127 d.12	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3	m2		
		poz.126	m2	11,520	
				RAZEM	11,520
128 d.12	KNR 2-01 0211-06	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - wywiezienie nadmiaru ziemi - transport ziemi do kształtowania (przesunięcia) skarpy	m3		
		poz.126 * 0,35	m3	4,032	
				RAZEM	4,032
129 d.12	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV - pod obrzeża	m		
		4,00 + 12,00	m	16,000	
				RAZEM	16,000
130 d.12	KNR-W 2-01 0409-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu III - rozplantowanie ziemi wzdłuż obramowania nawierzchni utwardzonej	m3		
		poz.129 * 0,40 * 0,30	m3	1,920	
				RAZEM	1,920
131 d.12	KNR 2-31 0402-02	Ława pod krawężniki z kruszywa łamanego	m3		
		poz.133 * 0,06	m3	0,240	
				RAZEM	0,240
132 d.12	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		poz.133 * 0,04	m3	0,160	
				RAZEM	0,160
133 d.12	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		2,00 * 2	m	4,000	
				RAZEM	4,000
134 d.12	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		0,10 * 0,20 * 12,00	m3	0,240	
				RAZEM	0,240
135 d.12	KNR 2-31 0407-03 analogia	Palisada betonowa	m		
		12,00	m	12,000	
				RAZEM	12,000
136 d.12	KNR 2-31 0103-02	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		

ETAP I --- ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
POMIESZCZEŃ DAWNEJ STOŁÓWKI W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM W. SZYBIŃSKIEGO W
CIESZYNIE UL. KRASZEWSKIEGO 11, NA SIŁOWNIE SZKOLNĄ ORAZ ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE DLA
SIŁOWNI , NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH "ORLIK"

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.142	m2	11,520	
				RAZEM	11,520
137 d.12	KNR AT-04 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny	m2		
		11,52 * 1,1	m2	12,672	
				RAZEM	12,672
138 d.12	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.142	m2	11,520	
				RAZEM	11,520
139 d.12	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - dolna warstwa kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63,0 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.136	m2	11,520	
				RAZEM	11,520
140 d.12	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa łamanego o frakcji 5-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.136	m2	11,520	
				RAZEM	11,520
141 d.12	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa łamanego o frakcji 5-31,5 mm - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -5	m2		
		poz.136	m2	11,520	
				RAZEM	11,520
142 d.12	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce z grys (frakcji 2-4 mm) gr. 2-3 cm	m2		
		2,00 * 1,60 + 1,60 * 5,20	m2	11,520	
				RAZEM	11,520
13	45113000-2	Uporządkowanie i wyrównanie terenów zielonych			
143 d.13	KNR 2-01 0506-08	Plantowanie i wyrównanie terenu ręcznie	m2		
		40,00	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
144 d.13	KNR-W 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm (obsianie trawą zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej)	m2		
		poz.143	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
14	45450000-6	Wyposażenie łazienek			
145 d.14	kalk. własna	Dostawa wyposażenia - Lustro poziome	szt.		
		6,000 - 2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
146 d.14	kalk. własna	Dostawa wyposażenia - Lustro uchylne wc dla niepełnosprawnych	szt.		
		1< WC niepełnosprawnych>	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
147 d.14	kalk. własna	Dostawa i montaż - pojemnik na mydło w płynie - wykonać zgodnie z wytycznymi Zamawiającego	szt		
		7 + 1 - 2	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
148 d.14	kalk. własna	Dostawa i montaż - pojemnik na ręczniki papierowe - wykonać zgodnie z wytycznymi Zamawiającego	szt		
		7 - 2	szt	5,000	

ETAP I --- ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
POMIESZCZEŃ DAWNEJ STOŁÓWKI W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM W. SZYBIŃSKIEGO W
CIESZYNIE UL. KRASZEWSKIEGO 11, NA SIŁOWNIE SZKOLNĄ ORAZ ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE DLA
SIŁOWNI , NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH "ORLIK"

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,000
149 d.14	kalk. własna	Dostawa i montaż - pojemnik na papier toaletowy - wykonać zgodnie z wytycznymi Zamawiającego	szt		
		6 - 2	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
150 d.14	kalk. własna	Dostawa i montaż - szczotka do mycia wc - wykonać zgodnie z wytycznymi Zamawiającego	szt		
		6 - 2	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
151 d.14	kalk. własna	Dostawa i montaż - kubel na śmiecie - wykonać zgodnie z wytycznymi Zamawiającego	szt		
		11 - 2	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
152 d.14	kalk. własna	Dostawa i montaż - uchwyty ze stali nierdzewnej - dla muszli ustępowej (2szt. na 1 kpl)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
153 d.14	kalk. własna	Dostawa i montaż - uchwyty ze stali nierdzewnej - dla umywalki (2szt. na 1 kpl)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15	45450000-6	Wyposażenie szatni			
154 d.15	kalk. własna	Dostawa i montaż: Szafka ubraniowa (4 os)	szt		
		4<pom 04 orlik>	szt	4,000	
		6<pom 07>	szt	6,000	
		4<pom 10>	szt	4,000	
				RAZEM	14,000
155 d.15	kalk. własna	Dostawa i montaż: Szafka ubraniowa (2 os)	szt		
		2<pom 04 orlik>	szt	2,000	
		1<pom 07>	szt	1,000	
		2<pom 10>	szt	2,000	
				RAZEM	5,000
156 d.15	kalk. własna	Dostawa i montaż: Ławka przesuwna	szt		
		2<pom 04 orlik>	szt	2,000	
		1<pom 07>	szt	1,000	
		2<pom 07>	szt	2,000	
				RAZEM	5,000
157 d.15	kalk. własna	Dostawa i montaż: Ławka	szt		
		2<pom 04 orlik>	szt	2,000	
		1<pom 07>	szt	1,000	
				RAZEM	3,000
158 d.15	kalk. własna	Dostawa i montaż: Lustro wiszące długie 150 cm	szt		
		1<pom 04 orlik>	szt	1,000	
		1<pom 07>	szt	1,000	
		1<pom 10>	szt	1,000	
				RAZEM	3,000