

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45214000-0	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
45212200-8	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45331200-8	Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI: **ETAP I -- PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ DAWNEJ STOŁÓWKI W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM W. SZYBIŃSKIEGO W CIESZYNIE UL. KRASZEWSKIEGO 11, NA SIŁOWNIE SZKOLNĄ ORAZ ZAPLECZE SANITARNO -SZATNIOWE DLA SIŁOWNI , NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH"ORLIK**

ADRES INWESTYCJI: **UL.KRASZEWSKIEGO 11,43-300 CIESZYN**

NAZWA INWESTORA: **ZESPÓŁ SZKÓŁ IM WŁADYSŁAWA SZYBIŃSKIEGO**

ADRES INWESTORA: **UL.KRASZEWSKIEGO 11,43-300 CIESZYN**

BRANŻE: **INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI**

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Marek Węglorz

DATA OPRACOWANIA: **poniedziałek, 27 kwietnia 2026 r.**

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

poniedziałek, 27 kwietnia 2026 r.

Data zatwierdzenia

ETAP I --- WENTYLACJA MECHANICZNA - PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ DAWNEJ STOŁÓWKI W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM W. SZYBIŃSKIEGO W CIESZYNIE UL. KRASZEWSKIEGO 11, NA SIŁOWNIE SZKOLNĄ ORAZ ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE DLA SIŁOWNI, NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH "ORLIK"

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: ETAP I --- WENTYLACJA MECHANICZNA - PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ DAWNEJ STOŁÓWKI W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM W. SZYBIŃSKIEGO W CIESZYNIE UL. KRASZEWSKIEGO 11, NA SIŁOWNIE SZKOLNĄ ORAZ ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE DLA SIŁOWNI, NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH "ORLIK"				
1	45331210-1	WENTYLACJA HYBRYDOWA	1	15

ETAP I --- WENTYLACJA MECHANICZNA - PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ DAWNEJ STOŁÓWKI W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM W. SZYBIŃSKIEGO W CIESZYNIE UL. KRASZEWSKIEGO 11, NA SIŁOWNIE SZKOLNĄ ORAZ ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE DLA SIŁOWNI, NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH "ORLIK"

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: ETAP I --- WENTYLACJA MECHANICZNA - PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ DAWNEJ STOŁÓWKI W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM W. SZYBIŃSKIEGO W CIESZYNIE UL. KRASZEWSKIEGO 11, NA SIŁOWNIE SZKOLNĄ ORAZ ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE DLA SIŁOWNI, NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH "ORLIK"						
1	4531210-1		WENTYLACJA HYBRYDOWA			
1 d.1	KNR-W 2-17 0152-02	W 01.01	Nasada hybrydowa 150 lub równoważne - Wywiew max (Vw=195 m3/h) - napięcie zasilania 24V 360mA - wentylator o mocy 0,004 kW,	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
2 d.1	kalk. własna	W 01.01	Wykonanie instalacji sterującej i elektrycznej dla hybryd dachowych wraz z podłączeniem do rozdzielni elektrycznej	kpl		
			8	kpl	8,000	
					RAZEM	8,000
3 d.1	KNR-W 2-02 0529-01	W 01.01	Wkład kominowy uszczelniający + roboty budowlane	m		
			32	m	32,000	
					RAZEM	32,000
4 d.1	KNR-W 2-17 0140-01	W 01.01	Anemostaty kołowe o śr. do 125 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
5 d.1	KNR-W 2-17 0140-01	W 01.01	Anemostaty kołowe o śr. 160 mm	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
6 d.1	KNR-W 2-17 0137-01	W 01.01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
7 d.1	KNR-W 2-17 0122-02	W 01.01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiral) o śr. 125 mm	m2		
			3 * 0,78	m2	2,340	
					RAZEM	2,340
8 d.1	KNR-W 2-17 0122-02	W 01.01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiral) o śr. 150 mm	m2		
			8 * 0,94	m2	7,520	
					RAZEM	7,520
9 d.1	wycena indywidualna	W 01.01	Elektroniczna szafa sterująca 08W-0 lub inna równoważna	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
10 d.1	wycena indywidualna	W 01.01	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej np. ERO-32MS-0 lub inna równoważna	kpl.		
			8	kpl.	8,000	
					RAZEM	8,000
11 d.1	wycena indywidualna	W 01.01	Elektroniczna szafa zasilająca 120W-0 lub inna równoważna	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000

ETAP I --- WENTYLACJA MECHANICZNA - PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ DAWNEJ STOŁÓWKI W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM W. SZYBIŃSKIEGO W CIESZYNIE UL. KRASZEWSKIEGO 11, NA SIŁOWNIE SZKOLNĄ ORAZ ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE DLA SIŁOWNI, NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH "ORLIK"

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	KNR AT-28 0101-01	W 01.01	Kabel zasilający 24VDC	m kabl a		
			200	m kabl a	200,000	
					RAZEM	200,000
13 d.1	KNR 7-28 0208-02	W 01.01	Przebicie w dachu otworów o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu żelbetowa - grubość stropu 100 mm	otw.		
			8	otw.	8,000	
					RAZEM	8,000
14 d.1	KNR 7-28 0208-03	W 01.01	Przebicie w dachu otworów o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu żelbetowa - dodatek za dalsze 100 mm grubość stropu	otw.		
			8	otw.	8,000	
					RAZEM	8,000
15 d.1	KNR 7-28 0305-01	W 01.01	Naprawa tynków w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej do 0.5 m2	msc.		
			8	msc.	8,000	
					RAZEM	8,000