

## **Przedmiar robót**

Obiekt	Rozbiórka budynku klubowego, budynku gospodarczego i konstrukcji wjazdu na stadion
Kod CPV	45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
Lokalizacja	Siepraw dz.1532/2, 1530, 1542
Inwestor	Gmina Siepraw 32-447 Siepraw ul.Kawęciny 30

Podstawa wyceny: Projekt rozbiórki Prac.Projektowej Marcin Łapa ML PROJEKT styczeń 2022

### Przedmiar robót

Rozbiórka budynku klubowego, budynku gospodarczego i konstrukcji wjazdu na stadion

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. Budynek klubowy</b>		
		<b>1.1. Rozbiórka instalacji wewnętrznych: wod-kan, c.o., gazowa, elektryczna z odłączeniem od istniejących przyłączy</b>		
1	Kalkulacja indywidualna	Instalacja wod-kan (demontaż osprzętu, demontaż przewodów wody i kanalizacji)	kpl	1
2	Kalkulacja indywidualna	Instalacja gazu i c.o.; demontaż przewodów gazu, demontaż pieca c.o. z oprzyrządowaniem, demontaż grzejników i przewodów c.o.	kpl	1
3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż opraw i osprzętu, demontaż rozdzielni, demontaż okablowania	kpl	1
		<b>1.2. Stolarka</b>		
4	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru okien zewn o powierzchni do 1m2 z parapetami zewn i wewn	szt	2
5	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru okien zewn o powierzchni do 2m2 z parapetami zewn i wewn	szt	4
6	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru drzwi zewn o powierzchni do 2m2	szt	4
7	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru krat i okien o powierzchni ponad 2m2	m2	12,8
8	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru drzwi wewn o powierzchni do 2m2	szt	8
		<b>1.3. Dach : rozbiórka pokrycia z ołaceniem, obróbkami ,orynnowaniem, rozbiórka więźby</b>		
9	KNR 4-04 0506/05	Rozebranie rynien z pcv nie nadającej się do użytku	m	25
10	KNR 4-04 0506/06	Rozebranie rur z pcv nie nadającej się do użytku	m	13,5
11	KNR 4-04 0506/04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej nie nadającej się do użytku	m2	159,5
12	KNR 4-04 0508/05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt Onduline falistych nie nadających się do użytku	m2	87
13	KNR 4-04 0403/03	Rozebranie ołacenia dachu	m2	246,5
14	KNR 4-04 0403/05	Rozebranie więźb dachowych drewnianych	m2	246,5
15	KNR 4-04 0403/02	Rozebranie deskowania więźb dachowych (część murowana)	m2	152,3
		<b>1.4. Część murowana: rozbiórka ścian, ścianek, kominów, stropu żelbetowego nad parterem, balkon żelbetowy, słupy żelbetowe, balustrady i schody stalowe, podłoża, fundamenty</b>		
16	KNR 0-23 2612/01	Rozbiórka ocieplenia ścian ze styropianu (Rx0,3) wraz z wywozem i utylizacją	m2	165,5
17	Kalkulacja indywidualna	Demontaż schodów stalowych z balustradami na balkonie	kpl	1
18	KNR 4-04 0104/01	Rozebranie murów zewn i wewn z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z okładzinami wewn ceramicznymi	m3	76,5
19	KNR 4-04 0105/04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej z okładzinami ceramicznymi	m2	61
20	KNR 4-04 0102/09	Rozebranie kominów wolnostojących z cegły	m3	16,3
21	KNR 4-04 0406/04	Rozebranie podsufitki z płyt sidingowych (anal)	m2	144

### Przedmiar robót

Rozbiórka budynku klubowego, budynku gospodarczego i konstrukcji wjazdu na stadion

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 4-04 0406/04	Rozebranie z płyt mdf (anal)	m2	130,6
23	KNR 4-04 0305/02	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty do 15cm	m3	14,1
24	KNR 4-04 0304/05	Rozebranie słupów żelbetowych	m3	0,5
25	KNR 4-04 0301/03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 20cm wraz z warstwami posadzkowymi	m3	15
26	KNR 4-04 0302/01	Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów poniżej poziomu terenu z odkopaniem i zasypaniem wykopów po rozbiórce	m3	30
27	Kalkulacja indywidualna	Dowóz ziemi do zasypiania po rozebranych fundamentach	m3	45
28	KNR 4-01 0105/01	Zasypianie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-II	m3	45
		<b>1.5. Część budynku z kontenerami</b>		
29	KNR 4-04 0506/04	Rozebranie obudowy szczytów z blachy trapezowej nie nadającej się do użytku	m2	42,5
30	KNR 4-04 0404/05	Rozebranie konstrukcji obudowy z łat i rygli	m2	42,5
31	Kalkulacja indywidualna	Demontaż kontenerów z wywozem z placu budowy	kpl	5
		<b>1.6. Wywóz materiałów z rozbiórki</b>		
32	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze i mechaniczne wyładowanie	m3	152
33	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	152
34	KNR 4-04 1103/05 (dopłata 5x)	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	152
35	Kalkulacja indywidualna	Wywóz pozostałych materiałów wraz z utylizacją( stolarka, drzewo z więźby, łaty, legary, deski, blacha, schody i balustrady, wykładziny saiding i mdf itp)	kpl	1
		<b>2. Budynek gospodarczy</b>		
36	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru drzwi zewn o powierzchni do 2m2	szt	2
37	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2	m2	3
38	KNR 4-04 0506/05	Rozebranie rynien z pcv nie nadającej się do użytku	m	23,5
39	KNR 4-04 0506/06	Rozebranie rur z pcv nie nadającej się do użytku	m	3
40	KNR 4-04 0506/04	Rozebranie pokrycia dachowego i obudowy szczytów z blachy trapezowej nie nadającej się do użytku	m2	68,2
41	KNR 4-04 0403/03	Rozebranie ołączenia dachu	m2	68,2
42	KNR 4-04 0403/05	Rozebranie więźb dachowych drewnianych	m2	59,6
43	KNR 4-04 0406/05	Rozebranie belek stropowych	m	60
44	KNR 4-04 0406/04	Rozebranie podsufitki desek	m2	50,7
45	KNR 4-04 0104/01	Rozebranie murów zewn z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	14,4

### Przedmiar robót

Rozbiórka budynku klubowego, budynku gospodarczego i konstrukcji wjazdu na stadion

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
46	KNR 4-04 0105/07	Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości do 15cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	20,3
47	KNR 4-04 0301/03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 20cm wraz z warstwami posadzkowymi	m3	6,2
48	KNR 4-04 0301/03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego - opaska	m3	2,1
49	KNR 4-04 0302/01	Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów poniżej poziomu terenu z odkopaniem i zasypaniem wykopów po rozbiórce	m3	12,2
50	Kalkulacja indywidualna	Dowóz ziemi do zasypiania po rozebranych fundamentach	m3	15
51	KNR 4-01 0105/01	Zasypianie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-II	m3	15
52	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze i mechaniczne wyladowanie	m3	40
53	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego	m3	40
54	KNR 4-04 1103/05 (dopłata 5x)	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	40
55	Kalkulacja indywidualna	Wywóz pozostałych materiałów wraz z utylizacją( stolarka,drzewo z więźby, łaty, legary, deski, blacha,itp)	kpl	1
<b>3. Konstrukcja wjazdu na stadion</b>				
56	KNR 4-04 0506/04	Rozebranie pokrycia dachowego i podbicia z blachy trapezowej nie nadającej się do użytku	m2	9,3
57	KNR 4-04 0403/03	Rozebranie ołączenia	m2	9,3
58	KNR 4-04 0403/05	Rozebranie konstrukcji wsporczej pod blachę	m2	6,2
59	KNR 4-04 0304/05	Rozebranie słupów żelbetowych	m3	0,7
60	KNR 4-04 0302/01	Rozebranie betonowych stóp fundamentów poniżej poziomu terenu z odkopaniem i zasypaniem wykopów po rozbiórce	m3	0,5
61	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze i mechaniczne wyladowanie	m3	1,2
62	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego	m3	1,2
63	KNR 4-04 1103/05 (dopłata 5x)	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	1,2
64	Kalkulacja indywidualna	Wywóz pozostałych materiałów wraz z utylizacją(drzewo, łaty, deski, blacha,)	kpl	1

### Spis działów przedmiaru robót

Rozbiórka budynku klubowego, budynku gospodarczego i konstrukcji wjazdu na stadion

Nr	Opis
1.	<b>Budynek klubowy</b>
1.1.	Rozbiórka instalacji wewnętrznych: wod-kan, c.o., gazowa, elektryczna z odłączeniem od istniejących przyłączy
1.2.	Stolarka
1.3.	Dach : rozbiórka pokrycia z ołaceniem, obróbkami ,orynnowaniem, rozbiórka więźby
1.4.	Część murowana: rozbiórka ścian, ścianek, kominów, stropu żelbetowego nad parterem, balkon żelbetowy, słupy żelbetowe, balustrady i schody stalowe, podłóża, fundamenty
1.5.	Część budynku z kontenerami
1.6.	Wywóz materiałów z rozbiórki
2.	<b>Budynek gospodarczy</b>
3.	<b>Konstrukcja wjazdu na stadion</b>