

PRZEDMIAR ROBÓT BRZ-01-001

CPV:

Budowa: Budowa ul. Brzozowej i Jarzębinowej w m. Cielimowowo.
Obiekt: Budowa ul. Brzozowej i Jarzębinowej w m. Cielimowowo.
Rodzaj robót: Budowa drogi
Lokalizacja: Ul. Brzozowa i Jarzębinowa w m. Cielimowowo

Inwestor: Gmina Niechanowo
Ul. Różana 1
62-220 Niechanowo

Sporządzający: Biuro Projektowe Nadzory Robót Drogowych Ryszard Ochramowicz
Ul. Leśna 1
62-220 Cielimowo

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 01-09-2024

SPIS DZIAŁÓW

PRZEDMIAR ROBÓT BRZ-01-001

CPV:
Budowa: Budowa ul. Brzozowej i Jarzębinowej w m. Cielimowowo.
Obiekt: Budowa ul. Brzozowej i Jarzębinowej w m. Cielimowowo.
Rodzaj robót: Budowa drogi
Lokalizacja: Ul. Brzozowa i Jarzębinowa w m. Cielimowo

Zamawiający: Gmina Niechanowo
Ul. Różana 1
62-220 Niechanowo

PRZEDMIAR BRZ-01-001		Strona 1	01-09-2024
			SYKAL-NET
DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U		
1	Ul. Brzozowa Roboty ziemne		
2	Ul. Brzozowa Podbudowa i nawierzchnia drogi gminnej		
3	Ul. Brzozowa Krawężniki		
4	Ul. Brzozowa Roboty wykończeniowe		
5	Ul. Brzozowa Instalowanie znaków drogowych		
6	Ul. Jarzębinowa Roboty ziemne		
7	Ul. Jarzębinowa Podbudowa i nawierzchnia drogi gminnej		
8	Ul. Jarzębinowa Krawężniki		
9	Ul. Jarzębinowa Roboty wykończeniowe		

PRZEDMIAR ROBÓT BRZ-01-001

CPV:

Budowa:	Budowa ul. Brzozowej i Jarzębinowej w m. Cielimowowo.
Obiekt:	Budowa ul. Brzozowej i Jarzębinowej w m. Cielimowowo.
Rodzaj robót:	Budowa drogi
Lokalizacja:	Ul. Brzozowa i Jarzębinowa w m. Cielimowo

Inwestor: Gmina Niechanowo
Ul. Różana 1
62-220 Niechanowo

PRZEDMIAR BRZ-01-001				Strona 1		01-09-2024	
		SYMBOL		NAZWA		SYKAL-NET	
DZ	POZ	POZYCJI		POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN	IŁOŚĆ
						MIARY	
1	Ul. Brzozowa Roboty ziemne						
1	10	KNR	201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym		km	0,351
1	20	KNR	201-03-17-01-00	Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 1-2		m³	3,600
1	30	CEN	201-02-07-01-10	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 1,20 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 15 Mg na odl 1,0 km		m³	1010,000
1	40	KNR	201-02-14-03-20	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 15 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2 dalsze 5 km na Wysypisko Komunalne wraz z opłatą składowiskową		m³	1010,000
2	Ul. Brzozowa Podbudowa i nawierzchnia drogi gminnej						
2	10	KNR	231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4		m²	1677,500
2	20	KNNR	N006-01-04-03-00	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości grub 10 cm walcem statycznym		m²	1677,500
2	30	KNNR	N006-01-13-01-00	Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 15 cm		m²	1677,500
2	40	KNNR	N006-01-13-05-00	Warstwa górn podbudowy z tłucznia kamiennego grub 10 cm		m²	1677,500
2	50	KNR	231-05-11-03-00	Nawierzchnie jezdni z kostki betonowej szarej EKO behaton grub 8 cm na podsypce z kruszywa łamanego 0/5mm h=4cm		m²	1677,000
2	60	KNR	231-10-02-03-00	Wypełnienie otworów w kostce EKO grysem frakcji 2/5mm		m²	420,000
2	70	KNR	231-11-03-02-00	Remont nawierzchni z kostki betonowej 8 cm podsypka piaskowa		m²	264,000
2	80	KNR	231-10-02-03-00	Wypełnienie otworów w kostce EKO grysem frakcji 2/5mm odcinek remontowany		m²	66,000
3	Ul. Brzozowa Krawężniki						
3	10	KNR	231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15		m³	37,440
3	20	KNR	231-04-03-04-00	Krawężnik betonowy przejazdowy 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej		metr	624,000
4	Ul. Brzozowa Roboty wykończeniowe						
4	10	KNNR	N006-01-13-05-00	Pobocza z tłucznia kamiennego grub 10 cm		m²	441,000
4	20	KNR	231-14-06-03-00	Zakup wraz z regulacją pionową włączów kanałowych		szt	11,000
4	30	KNR	231-14-06-04-00	Zakup skrzynki zaworu wodociągowego wraz z regulacją pionową		szt	13,000
4	40	KNR	231-14-06-04-00	Zakup skrzynki zaworu gazowego wraz z regulacją pionową		szt	9,000
4	50	KNR	231-14-02-02-00	Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego humusem		m²	700,000
5	Ul. Brzozowa Instalowanie znaków drogowych						

		SYMBOL		NAZWA		JEDN		SYKAL-NET	
DZ	POZ	POZYCJI		PRZEDMIAROWEJ		MIARY		ILOŚĆ	
5	10	KNR	231-07-02-01-00	Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 50		szt		13,000	
5	20	KNR	231-07-03-02-00	Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m²		szt		13,000	

6 Ul. Jarzębinowa Roboty ziemne

6	10	KNR	201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym		km		0,130	
6	20	KNR	201-03-17-01-00	Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 1-2		m³		2,000	
6	30	KNR	201-02-07-01-10	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 1,20 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 15 Mg na odl 1,0 km		m³		463,000	
6	40	CEN	201-02-14-03-20	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 15 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2 dalsze 5 km na Wysypisko Komunalne wraz z opłatą składowiskową		m³		463,000	

7 Ul. Jarzębinowa Podbudowa i nawierzchnia drogi gminnej

7	10	KNR	231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4		m²		770,000	
7	20	KNNR	N006-01-04-03-00	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości grub 10 cm walcem statycznym		m²		770,000	
7	30	KNNR	N006-01-13-01-00	Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 15 cm		m²		770,000	
7	40	KNNR	N006-01-13-05-00	Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 10 cm		m²		770,000	
7	50	KNR	231-05-11-03-00	Nawierzchnie jezdni z kostki betonowej szarej EKO behaton grub 8 cm na podsypce z kruszywa łamanego 0/5mm h=4cm		m²		770,000	
7	60	KNR	231-10-02-03-00	Wypełnienie otworów w kostce EKO grysem frakcji 2/5mm		m²		192,000	

8 Ul. Jarzębinowa Krawężniki

8	10	KNR	231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15		m³		16,500	
8	20	KNR	231-04-03-04-00	Krawężnik betonowy przejazdowy 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej		metr		275,000	

9 Ul. Jarzębinowa Roboty wykończeniowe

9	10	KNNR	N006-01-13-05-00	Pobocza z tłucznia kamiennego grub 10 cm		m²		201,000	
9	20	KNR	231-14-06-03-00	Zakup wraz z regulacją pionową włączów kanałowych		szt		6,000	
9	30	KNR	231-14-06-04-00	Zakup skrzynki zaworu wodociągowego wraz z regulacją pionową		szt		9,000	
9	40	KNR	231-14-06-04-00	Zakup skrzynki zaworu gazowego wraz z regulacją pionową		szt		7,000	
9	50	KNR	231-14-02-02-00	Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego humusem		m²		260,000	