



WÓJT GMINY NIECHANOWO

Ul. Różana 1, 62-220 Niechanowo

Tel. 61 429 49 10, fax. 61427 21 27

e-mail: ug@niechanowo.pl

UG.7021.1.03.2024

Niechanowo, 16.02.2024r.

Biuro projektowe nadzory robót drogowych

Ryszard Ochramowicz

Ul. Leśna 1

62-220 Cielimowo

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 22.01.2024r. w sprawie uzgodnienia planu zagospodarowania terenu dla zadania „Budowa ul. Brzozowej i Jarzębinowej w m. Cielimowo” Wójt Gminy Niechanowo informuje, że opiniuje projekt pozytywnie z zachowaniem zapisów wskazanych w warunkach technicznych nr UG.7021.1.03.WT.2024 w związku z istniejącą infrastrukturą wodociągową.

WÓJT
Szymon Rożaszkiewicz

Otrzymują:
1/ Wnioskodawca
2/ a/a



Niechanowo, dnia 30.01.2024r.

UG.7021.3.2024MT

Biuro projektowe nadzory robót drogowych

Ryszard Ochramowicz

Ul. Leśna 1

62-220 Cielimowo

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 22.01.2024r. w sprawie uzgodnienia planu zagospodarowania terenu dla zadania „Budowa ul. Brzozowej i Jarzębinowej w m. Cielimowo” Wójt Gminy Niechanowo informuje, że nie ma tam żadnych kolizji z infrastrukturą sieci kanalizacyjnej w związku z powyższym opiniuje projekt pozytywnie.

WÓJT
Szymon Robaszkiewicz

Otrzymują :

1. Wnioskodawca
2. A/a.



WÓJT GMINY NIECHANOWO

Ul. Różana 1, 62-220 Niechanowo

Tel. 61 429 49 10, fax. 61 427 21 27

e-mail: ug@niechanowo.pl

UG.7021.1.03.WT.2024

Niechanowo, 16.02.2024r.

BIURO PROJEKTOWE
NADZORY ROBÓT DROGOWYCH
inż. Ryszard Ochramowicz
ul. Leśna 1
62-220 Cielimowo

Warunki techniczne

dot. „Budowa ul. Brzozowej i Jarzębinowej w m. Cielimowo”

Lokalizacja: 300308_2.0002 Cielimowo dz.ew.141 (ul. Brzozowa) oraz dz.ew.184 (ul. Jarzębinowa)

1. Na terenie inwestycji znajduje się podziemna infrastruktura wodociągowa.
2. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy lokalizację podziemnych urządzeń wodociągowych w terenie potwierdzić za pomocą przekopów próbnych.
3. Należy zwrócić uwagę na armaturę wodociągową, która nie może być zaasfaltowana lub pokryta płytkami, kostką itp. Regulacja wysokości armatury wodociągowej i usuwanie kolizji odbywa się za zgodą i wiedzą Gminy Niechanowo.
4. Nie wyklucza się istnienia w terenie inwestycji innych, niewykazanych na załączonym planie podziemnych urządzeń wodociągowych, które nie były zgłoszone do ewidencji Gminy Niechanowo.
5. Prace ziemne w pobliżu infrastruktury wodociągowej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą dbałością. Prace budowlane muszą być wykonywane tak, aby nie wpływały na obniżenie stanu technicznego urządzeń wodociągowych, nie naruszały istniejącej infrastruktury i nie wpływały na przerwy dostaw wody dla odbiorców.
6. Urządzenia wodociągowe muszą znajdować się na normatywnych głębokościach lub wysokościach. W przypadku obniżenia lub podwyższenia terenu zachodzi konieczność ich przebudowy.
7. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej, kompletną dokumentację należy przedstawić do ponownego uzgodnienia.
8. Ważność warunków ustala się na okres 2 lat.

WÓJT
Szymon Robaszkiewicz

Sprawę prowadzi : Emilia Ptaszyńska tel. 61 4294925 e-mail : wodociagi@niechanowo.pl