



- ZAKRES PRAC:**
- OCIEPLENIE METODĄ LEKKO-MOKRĄ
 - STOLARKA OKIENNA ORAZ GARAŻOWA DO POZOSTAWIENIA
 - STOLARKA DRZWIOWA DO WYMIANY NA ALUMINIOWĄ - 3 SZT.
 - PARAPETY Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ GR. 0,7 MM
 - ORYGNOWANIE DO WYMIANY NA PCV
 - POSZYCIĘ ZADASZENIA NAD TARASEM WYMIENIĆ NA BLACHĘ TRAPEZOWĄ T-35 Z FILCEM ANTYKONDENSACYJNYM (GR. 0,65-0,7 MM)
 - ELEMENTY STALOWE - BARIERKI OCHRONNE, KONSTUKCJĘ ZADASZENIA NAD TARASEM, SCHODY STALOWE, BELKĘ NAD DRZWIAMI GARAŻOWYMI ORAZ MASZT PRZED BUDYNKIEM NALEŻY WYPISKOWAĆ I POMALOWAĆ FARBĄ PODKLADOWĄ ORAZ CHLOROKAUCZUKOWĄ
 - NAPIS WYKONAĆ JAKO MAŁOWANY W KOLORZE BIAŁYM
 - TYNK ELEWACYJNY SILIKONOWY
 - ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM SYSTEMOWE
 - KLIMATYZATORY DO ZDJĘCIA I PONÓWNEGO ZAMOCOWANIA
 - LAMPY DO WYMIANY NA NOWE - MOC ZGODNIE Z OBECNYMI
 - FUNDAMENTY NALEŻY ODKOPAĆ DO GŁĘBOKOŚCI OKOŁO 50 CM. OCZYŚCIĆ, NAŁOŻYĆ 2 KROTNIE IZOLACJĘ BITUMICZNĄ
 - OCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH STYROPIANEM AQUA. WYKOŃCZENIE FOLIĄ KUBEŁKOWĄ (PONIŻEJ TERENU)
 - SŁUPKI ZADASZENIA ORAZ PŁATEW I CZĘŚĆ BARIERKI OCHRONNEJ NALEŻY PRZESUNĄĆ O GRUBOŚĆ NOWEGO OCIEPLENIA
 - WYKONAĆ NOWĄ PODBITKĘ Z BLACHY TRAPEZOWE T-18 (GR. 0,65-0,7 MM) KOLOR BRĄZOWY
 - W MIEJSCU GDZIE NIE MA UTWARDZENIA NALEŻY WYKONAĆ OPASKĘ Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6 CM O SZEROKOŚCI 40 CM I ZAKOŃCZYĆ OBRZEŻEM BETONOWYM
 - NIE WYMIENIENIE JAKIEGOS ZAKRESU PRAC NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z OBOWIĄZKU PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA ZADANIA